

REKKEHUS

VEDLEGG TIL PROSPEKT

**PROFFEN
HAGE
BY**

INNHold

- Leveransebeskrivelse
- Plantegninger
- Parkeringskjeller
- Foreløpig landskapsplan
- Standard kjøpekontrakt
- Rammetillatelse
- Reguleringsplan
- Grunnboksutskrift

PROFFEN HAGEBY REKKEHUS

LEVERANSEBESKRIVELSE

Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygnin-
genes og byhusenes viktigste bestanddeler og funksjoner,
og hva som inngår i utbyggers leveranse. Det er viktig å
merke seg at det i utviklingsprosjekter må tas høyde for
fleksibilitet i utbyggers organisering av parkering, uteareal,
beboeres rettigheter til atkomst og opphold på omkring-
liggende eiendommer, mv. Den enkelte eiendoms grenser
avhenger av hva som på tidspunkt for fradeling fremstår som
mest hensiktsmessig. Utbygger vil søke løsninger som tjener
utviklingsområdet på best mulig vis, samt å legge best mulig
til rette for beboernes bruk av egen eiendom og rettigheter
i området. Interesserte bes merke seg utbyggers forbehold
i denne leveransebeskrivelsen.

BYGNINGENS INNHOLD

BYHUS DELFELT B1.2

Prosjektet Proffen Hageby består av ca. 31.000 m² BRA
fordelt på småhus, blokkbebyggelse og en mindre andel
næringsarealer på felt B1 i reguleringsplanen for Sundland.
Området omfattes av områderegulering for Sundland med
bestemmelser og tilhørende retningslinjer, vedtatt 16.06.2015.

Rammetillatelse for andre byggetrinn ble gitt 12.07.2019 og
omfatter delfelt B1.2 og B1.4 samt kjeller delfelt B1.5.

Delfelt B1.2 består av 22 byhus fordelt på tre rekker på til
sammen ca. 3.350 kvm BRA. Byhusene blir organisert som
eierseksjonssameie. Kjøper blir sameier i eiendommen med
tilhørende enerett til bruk av sin boenhet. Seksjonseiere får
felles bruksrett og vedlikeholdsplikt til sameiets fellesareal.
Det prosjekteres og bygges iht. byggt teknisk forskrift 2017
(TEK17).

UTOMHUS

OFFENTLIG VEI

Eiendommen grenser mot Professor Smiths Allè i sør, allment
tilgjengelig grøntdrag i nord (bestemmelsesgrense 4), eksis-
terende bygg på delfelt B1.1 i vest og fremtidig bebyggelse
på delfelt B1.3 i øst.

Kjøreadkomst til kjellerarealet vil skje fra den nye Sund-
landgata.

BALKONGER/TERRASSER

Alle byhusene får markterrasser og enkelte får takterrasser
i tillegg, avhengig av hustes størrelse.

UTOMHUSAREALER

Fellesområder leveres ferdig opparbeidet, tilsådd og beplan-
tet. Uteområdene vil bli belyst. Avfallshåndtering vil bli orga-
nisert i samråd med kommunens renovasjonsetat. Det leveres
utemøbler og lekeapparater i samsvar med krav fra Drammen

Kommune. Utomhusarbeidene er ikke detaljprosjektert.
Utbygger forbeholder seg retten til å bestemme endelig
utforming, materialvalg og plassering av beplantning og
felles installasjoner som for eksempel, synlige fordelerskap
og avfallsstasjon. Det sås ung beplantning, og det vil ta almin-
nelig lang tid før busker, trær mv. blir frodige og fullvoksne.
Driftskostnadene for utomhusarealene for delfelt B1.2 samt en
forholdsmessig andel av driftskostnader for omkringliggende
grøntarealer, herunder et grøntdrag gjennom utviklings-
området dekkes av sameiet som etableres på delfelt ved
seksjonering.

Det er foreslått at bruken av en annen del av planområdet i
reguleringsplanen (felt A1) skal endres til hensetting av tog.
Drammen kommune har stilt seg negative til forslaget og
foretak ansvarlig for utbygging av nasjonal transport skal
foreta en nærmere vurdering. Saken er ikke endelig avklart.

BYGNINGSKONSTRUKSJONER

GRUNN OG FUNDAMENTER

Byhusene vil bli fundamentert på KC peler.

BÆREKONSTRUKSJONER

Byggene oppføres i betong, stål og betongelementer.

DEKKER OG HIMLINGER

Etasjeskillere består av hulldekker/plasstøpt betong. Himlin-
gene utføres i nedforet gipshimling/betongoverflate.

YTTERVEGGER

Fasadene vil i hovedsak bestå av tegl. Utvendige boder vil
ha trepanel.

INNERVEGGER

Innervegger utføres i stenderverk av stålprofiler eller treverk,
med kledning av gipsplater. Det isoleres med minimum 50
mm isolasjon.

Byhusets skillevegger er i hovedsak betong. Veggene kan
også være i stål/gips/mineralull tilpasset tekniske føringer
og lydkrav.

TERRASSER

På markterrasser ved inngangsparti leveres marktegl eller
heller. Markterrasser på hagesiden leveres med impregnert
terrassegulv opplagt på impregnerte bjelker. På takterrasser
leveres impregnert terrassegulv.

Rekkverk på takterrasser leveres i spilerekkverk i pulverlakkert
stål eller i glass/aluminium, avhengig av beliggenhet. For
takterrasser generelt leveres det glasstak over terrassedør.
For de største byhusene leveres det pergola på takterrasser.

Balkonger og terrasser er utvendige konstruksjoner. Det kan bli synlige rustdannelser og skjolder i overflaten på betongen. Det kan oppstå mindre ansamlinger av vann på overflaten etter regnvær og snøsmelting. Det må også påregnes noe drypp av regnvann fra overliggende balkong og rekkverk.

SOLAVSKJERMING

Det leveres ikke solavskjerming.

FELLESAREALER

POST- OG AVFALL

Det leveres postkasser på utvendig felles postkassestativ. Det etableres utendørs renovasjonsløsning iht. krav fra Drammen Kommune.

BYHUSENE

GENERELT

Arkitekten har utviklet tre interiørkonsept for Proffen Hageby, Nordisk Bris, Drammen Mekaniske og Arkitektens Valg. Leilighetene leveres med standardkonseptet Arkitektens valg. I tilvalgsprosessen kan kjøper velge et av de andre konseptene i stedet.

Nordisk Bris: Interiørkonseptet Nordisk Bris har et luftig og lett interiør som gir assosiasjoner til vinterens lyse farger og det skarpe lyset. Dette vil kunne passe med skandinaviske møbler og materialer i natur, tre, lin og skinn og gir en dus og tidløs fargepalett. Konseptet inneholder hvitpigmentert eikeparkett, et kjøkken i eik, og et bad med store, lyse fliser på gulv og vegg – en harmonisk helhet. Baderoms- innredningen er moderne, klassisk hvit, og spotter gir fleksibel, dim-bar belysning. Et klassisk og deilig hjem der man vil finne roen. Interiøret har en palett som står til stedets karakter – naturnært og ekte.

Drammen Mekaniske: Med Interiørkonseptet Drammen Mekaniske har vi latt oss inspirere av de historiske sporene i nærområdet- en reise tilbake til tiden da Drammen var en industriby med teglverkene, jernstøperiene og tekstilfabrikene. Dette er i utgangspunktet en litt maskulin stil som kan passe til stramme møbler av stål og sort lær, men den kan fint vris mot det mer bohemske feminine med orientalske tepper og myke materialer. Kjøkkenet er nesten sort, og kjøkken-øya blir et artikulert midtpunkt i det gjennomgående oppholdsrommet. Badene har store rustikke gulvfliser og mørk baderoms-innredning. Med enkelte kontrastvegger i dype gråtoner skapes et røft og industrielt interiør, som samtidig er lunt og innbydende.

Arkitektens Valg : Interiørkonseptet Arkitektens Valg er lyst, luftig og lett. Her kommer solens skyggespill på veggene til sin rett. Den eneste fargeinnslaget er kjøkkenet, som kommer

i en vakker dempet sjøgrønn farge. Overskap og kjøkken-øy er i klassisk hvitt, som gjør at kjøkkenet flettes sammen med interiøret. Gulvene har hvitpigmentert eikeparkett som underbygger lettheten. I dette interiøret kan det passe fint med enkle stilrene møbler, gjerne med innslag av friske farger. Badet er tidløst med store, hvite veggfliser og hvit innredning. Med matt sorte kraner og dusjgarnityr som tilvalg får vi et interiør med rene linjer og stramme arkitektoniske detaljer. Dette er en minimalistisk men leken ramme for et personlig uttrykk.

Tekniske rørføringer vil i hovedsak bli skjult bak innkassinger. Det tas forbehold om endelig plassering og størrelse av sjakter, da dette kan bli endret gjennom detaljprosjekteringen.

ROMHØYDE

Netto romhøyde er i hovedsak ca. 255 cm. Det blir nedsenket himling eller innbygging der det er tekniske installasjoner som må skjules. Baderom, bod og entré vil få nedsenket himling. I tillegg vil mindre områder i stue og soverom kunne få nedsenket himling der tekniske installasjoner skal føres. Nedsenkede himlinger i oppholdssoner vil få en høyde på min. 220 cm over ferdig gulv.

GULV

Gulv leveres som lakkert én-stavs hvitpigmentert eikeparkett. Kvister i parkett forekommer.

Gulv på bad og WC-rom leveres med fliser 60x60 cm. I dusj-sonen leveres 30X30 cm eller 10X10 cm avhengig av fall og referansekrav. Mindre ansamlinger av vann kan forekomme på baderomsgulv etter dusjing.

Det leveres vannbåren varme i gulv. På bad/toalett leveres det vannbåren varme eventuelt elektrisk varme i gulv.

VEGGER

Vegger i byhuset sparkles og males. Ujevnheter ved slepelys i byhuset vil kunne forekomme. Veggfarge malt i klassisk hvit.

På baderom leveres veggene med fliser type Vitra Pro Colour Uni Superwhite 60X30 cm eller tilsvarende fliser, liggende format.

I bod og vaskerom leveres malte vegger. Synlige dyser for sprinkelanlegg (brannsikring) vil kunne forekomme. Til-lufts- og avtrekksventiler plasseres i vegg eller himling.

TAK/ HIMLINGER

Byhusene har nedforet fast gipshimling som er sparklet og malt. Det leveres sprinkelanlegg iht. gjeldende krav, sprinkeldysene er synlige.

VINDUER

Vinduer og balkongdører leveres i tre, utvendig mantlet med aluminium. Endelig fargekode avklares i detaljprosjekteringen. Det leveres slagdør eller skyvedør til balkong/ markterrasse som inntegnet på kontraktstegning.

Åpningsbare vinduer med faste brystningsfelt for lufting på soverom. Endelig inndeling faste/åpningsbare felt avklares i detaljprosjekteringen.

På grunn av høy isolasjonsevne på glassene vil det i perioder kunne oppstå kondens/dugg på utsiden av glassene. Dette forekommer spesielt ved væromslag. Felles vindus- og fasadevask administreres av sameiet. Vinduer vaskes utvendig fra lift.

INNGANGSDØR

Inngangsdør leveres som massiv, glatt og med vrider og lås i stål. Farge etter arkitektens anvisning.

INNERDØRER

Det leveres glatte innerdører i klassisk hvit med vrider i stål. Det leveres skyvedører der det er inntegnet på kontraktstegning, og i samme farge som innvendige dører for øvrig. Spalte under dører kan forekomme avhengig av ventilasjonsteknisk løsning.

LISTVERK

Det monteres rettkant gerikter rundt innvendige dører. Gerikter sparkles og overmales på stedet. Fotlister i eik minimum høyde 50 mm. Alle gerikter og fotlister gjæres.

Det leveres ikke listverk innvendig rundt vinduer.

Det leveres ikke taklister. Dette vil kunne medføre synlige sprekker/riss over tid på grunn av svinn og krymping av materiale, som er vanlig i nye bygg.

GARDEROBESKAP

Det er satt av plass til garderobeskap på soverom. Avsatt plass er vist på kontraktstegning. Garderobeskap leveres ikke.

BADEROMSINNREDNING

Det leveres badersinnredning fra HTH eller annen leverandør med tilsvarende kvalitet og liknende utforming. Omfang leveres iht. kontraktstegning.

For bad med fritthengende badersmøbel leveres heldekende badersvask i hvitt komposittmateriale. Skuffer med fronter i klassisk hvit. Fritthengende speil med belysning over.

For bad med vegg-til-vegg badersinnredning leveres underlimt servant i hvitt komposittmateriale og benkeplate i kompakt laminat. Skuffer med fronter i klassisk hvit, samt

plass til vaskemaskin der dette er vist på kontraktstegning. Hel-limt speil og innfelt belysning i himling.

Ettgreps blandebatteri i type Gustavsberg Estetic eller tilsvarende. Dusjgarnityr type Tapwell eller tilsvarende.

Innfelte downlights i himling med dimmefunksjon. Antall tilpasses badets størrelse.

Dusjvegger i glass som kan slås inn mot hjørnet når dusjen ikke er i bruk. Enkelte bad har fast glasskive. Termostatstyrt blandebatteri med dusjhode på veggmontert stang. Veggmontert hvitt WC fra Duravit eller tilsvarende.

Det leveres med opplegg for vaskemaskin. Tørketrommel må ha kondensbeholder/samler. Maskiner leveres ikke. Der hvor avstand mellom fremkant maskin og dusjsone/dusjvegg er mindre enn 0,6 m, må maskin være godkjent for å stå i sone 2.

KJØKKENINNREDNING

Det leveres kjøkkeninnredning fra HTH eller annen leverandør med tilsvarende kvalitet og liknende utforming.

Kjøkkenfronter og sidepanel har farge sjøgrønn. Skuffer og skap er enten grepsløse eller har enkle håndtaksspor/håndtak. Der det er fritthengende overskap og kjøkkenøy leveres dette i klassisk hvit. Omfang av innredning leveres iht. kontraktstegning.

Benkeplate i 20mm laminat farge klassisk hvit. Underlimt kjøkkenvask i type Franke eller tilsvarende. Ettgreps blandebatteri, type Tapwell eller tilsvarende. Kjøkkenventilator for kullfilter i overskap.

Det leveres integrerte hvitevarer fra Simens eller tilsvarende. Omfang av hvitevareleveransen fremgår av kontraktstegning. Det tas forbehold om bytte av leverandører.

VENTILASJON

Byhusene planlegges med balansert ventilasjon fra eget luftbehandlingsanlegg i hver enkelt bolig. Luftbehandlingsanlegg er

plassert under trapp. Avtrekk fra bad, boder og kjøkken. For kjøkken leveres det kjøkkenventilator med kullfilter.

OPPVARMING

Det etableres vannbåren varme i gulv eventuelt elektrisk varme på bad. Løsning avklares i detaljprosjekteringsfasen.

Kostnader for forbruk faktureres basert på husets BRA, eller ved måling.

KABEL-/ BREDBÅND/TELEFON

Det legges opp til uttak for bredbånd samt uttak for kabel-tv

i to rom. Utbygger vil på vegne av sameiet tegne en 3 til 5 års avtale med en leverandør som leverer installasjon.

ELEKTRO

Det etableres et utvendig fordelerskap med måler for hvert byhus. Plassering og løsning avklares i detaljprosjekteringen.

Det leveres et sikringsskap i hvert enkelt byhuset. Plassering avklares i detaljprosjekteringen. Alle sikringer leveres som kombinert sikring og jordfeilbryter.

Omfang stikkontakter og brytere iht. gjeldende krav.

VARMTVANN

Byhusene forsynes med varmtvann fra egen bereder/elkjele. Endelig løsning avklares under detaljprosjekteringen.

BRANNSIKRING:

Byhuset vil tilfredsstille dagens krav til brannsikring. Sprinkelhoder vil være synlige i alle rom, noen synlige rørføringer for fremføring av sprinkleranlegg må påregnes. Det leveres i tillegg ett brannslukningsapparat til hver byhus.

ENERGIATTEST

Før overtakelse vil det bli utstedt energiattest for den enkelte bolig. Boligens energibehov er dimensjonert iht Tekniske forskrifter til plan og bygningsloven 2017 (TEK17).

Energimerkingen er beregnet til å ligge i minimum kategori C, dagens nivå.

Det tas forbehold om at avvik kan forekomme spesielt i boliger med mye vindusflate.

INSPEKSJONSLUKER/-DØRER

Flere av de tekniske installasjonene krever inspeksjonsluker som er synlige, som for eksempel rør-i-rørsystem, fordelerskap, evt fjernvarme, ventilasjonsanlegg, klosett og sikringskap. Slike dører og luker vil i størst mulig grad bli plassert i bod, gang og bad. I enkelte tilfeller kan det bli nødvendig å plassere dem i oppholdsrom eller soverom.

SPORTSBODER/BODER

Det er en sportsbod på ca. 4,0 kvm på inngangssiden. På hagesiden er det en hagebod på ca 2,5 kvm.

PARKERING

For hvert byhus følger det med en parkeringsplass.

Det vil etableres felles parkering på felles utendørs parkeringsplass på felt B1. I byggetrinn 3 på delfelt B1.5 som planlegges oppført på et senere tidspunkt er det planlagt parkeringskjeller. Hvis byggetrinn B1.5 realiseres som planlagt, vil det bli etablert parkeringsplass til hvert av byhusene

i parkeringskjelleren. Eier av byhusene vil da få rett og plikt til å bytte parkeringsplass vederlagsfritt, slik at parkeringsretten utendørs på felt B1 bortfaller på det tidspunkt parkeringskjelleren kan tas i bruk. Eventuelle kostnader i forbindelse med overdragelse av garasjeplassen dekkes av selger. Organisering og lokalisering av parkeringsplasser bestemmes av selger.

Det vil bli tinglyst nødvendige erklæringer om bruksretter, rettigheter og plikter. Innkjøring til felles kjeller blir på delfelt B1.4, fra den nye Sundlandgata. Adkomst til fots fra byhusene skal være via felles grøntareal.

TILVALG

Byhusene har en god og gjennomtenkt standard, og det kan velges mellom tre interiørkonsepter: Drammen Mekaniske, Arkitektens valg og Nordisk bris.

Det vil i tillegg tilbys en rekke tilvalg innenfor gitte tidsfrister mot tillegg i pris. Tilbudet formes iht. rasjonell fremdrift og teknisk begrensninger, og leveres av våre forhåndsvalgte leverandører.

Utbygger utarbeider en tilvalgsmeny med valgmuligheter, priser og bestillingsfrister. Flere tilvalgsmuligheter vil bli utstilt i et kundesenter, og det kan avtales et møte med tilvalgsansvarlig som orienterer og hjelper til med en eventuell bestilling.

Tilvalg på kjøkken og garderober gjøres hos endelig valgt leverandør. Alle tilvalg må bestilles innenfor gitte frister. Hvis det ikke gjøres noen tilvalg innen fristene, leveres byhuset med standard konseptvalg som er «Arkitektens valg».

AKTUELLE TILVALG:

- Valg av konsept
- Kjøkken, bad- og garderoberinnredning fra valgt leverandør.
- Hvitevarer fra valgt leverandør
- Fliser på gulv og vegg.
- Farge på malte vegger
- Parkett
- Innvendig glassdør
- Innfelt gardinskinne tak type «silent gliss»
- Innfelte downlights i nedforet himlinger
- Dimmere
- Ekstra stikkontakter og TV uttak
- Belysning
- Solavskjerming
- Belysning under Pergola

ENDRINGER

Endringsarbeider er alle ønsker utover den forhåndsdefinerte tilvalgslisten. Endringer krever ofte omprosjektering og må godkjennes av utbygger. En endringsforespørsel kan involvere prosjekterende, arkitekt, entreprenør og myndigheter.

Da endringer som oftest må prosjekteres, vil blant annet fremdriften i byggeprosessen avgjøre priskonsekvens, og om det er mulig å gjennomføre endringen. Det åpnes ikke for endringer som påvirker andre boliger, eller byggets fasade. Tekniske installasjoner må beholde sine opprinnelige plasseringer.

Endringsforespørsler har en fast oppstartskostnad for å dekke kostnader rundt administrasjon og rådgivning.

FORBEHOLD

Ved salg av boliger som skal oppføres senere enn salgstidspunktet er utbygger avhengig av en viss fleksibilitet for å sikre at prosjektet kan gjennomføres på en rasjonell og effektiv måte, samt at det kan gjøres tilpasninger og endringer som viser seg å være nødvendige eller hensiktsmessige. Før og i utbyggingsfasen er det derfor nødvendig å ta visse forbehold. Forbeholdene utgjør en del av kjøpekontrakten og kjøper oppfordres til å gjøre seg godt kjent med dem.

Forbehold relatert til forhåndssalg, organisering av prosjektet og nødvendige endringer er i tillegg spesifikt regulert i kjøpekontrakten. Det kan også fremgå konkretiserte forbehold på illustrasjoner og tegninger.

Andre byggetrinn forventes igangsatt i løpet av ultimo 2020, og forventes ferdigstilt ca. 21 måneder etter oppstart. Byggestart er avhengig av tilfredsstillende forhåndssalg slik regulert i kjøpekontrakten. Byggestart er videre avhengig av at igangsettingstillatelse gis fra Drammen kommune i god tid før byggestart og at utbygger v/styret fatter vedtak om igangsetting av utbyggingen.

Det tas generelt forbehold om myndighetenes saksbehandlingstid for nødvendige offentlige godkjenninger og eventuell justering av fremdrift for overtagelse/innflytting, hjemmelsoverføring med videre som følge av dette. Utbygger må rette seg etter eventuelle offentlige pålegg i byggesaken som ikke er kjent på salgstidspunktet. Slike pålegg kan få betydning for leveransen.

På salgstidspunkt er ikke alle forhold relatert til utomhusarealer avklart, og det kan forekomme endringer av støttemurer, beplantning, veier, etc. Landskapsplanen er foreløpig. Utomhusarealer blir ferdigstilt så fort årstid og fremdrift tillater det. Det vil således kunne være utomhusarbeider som gjenstår etter at boligene er innflyttet. Det beplantes med ungtrær og -busker, som ved overtagelse ikke vil tilsvare illustrasjonene i prospektet med fullvoksne trær og planter. Beplantning og eksisterende vegetasjon kan påvirke utsikt fra boligene.

Det kan forekomme avvik fra oppgitt areal på boliger, rom og terrasser. Arealer på de enkelte rom kan ikke summeres til boligenes totalareal. Det gjøres oppmerksom på at skisser, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospek-

tet kun er av illustrativ karakter, og inneholder detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer mv. som ikke inngår i leveransen. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i leveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling.

Det kan være forskjeller mellom leveransebeskrivelsen og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid leveransebeskrivelsen som gjelder. Det samme gjelder ved forskjeller mellom leveransebeskrivelse og prospekt/internettside.

Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den generelle standard vesentlig. Kjøper aksepterer, uten prisjustering, at utbygger har rett til å foreta slike endringer. Eksempler på slike endringer kan være innkassing av tekniske anlegg, andre endringer av boligens areal, uteareal, bæresystem, søyler eller liknende.

Det tas forbehold om endringer i utførelse og materialvalg, tekniske installasjoner, herunder sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner.

Utbygger vil organisere parkering på den måten som anses mest hensiktsmessig, for eksempel i form av egne seksjoner i felles parkeringskjeller eller ved at det gis bruksrettigheter, ev. opprettes sameie i parkeringskjelleren. Det vil bli tinglyst nødvendige erklæringer om bruksretter, rettigheter og plikter.

Utbygger kan endre priser og betingelser på usolgte boliger og parkeringsplasser uten forutgående varsel. Utbygger står fritt til å bestemme bolignummer samt endre antall seksjoner i sameiet.

Det utearealet, herunder deler av grøntdrag, som hører til de respektive byggetrinn vil bli ferdigstilt i sammenheng med det enkelte byggetrinn. Gjennomføring av et stort byggeprosjekt i flere trinn vil blant annet på grunn av løpende byggevirksomhet kunne medføre ulemper for beboerne inntil ferdigstillelse av samtlige byggetrinn.

Utbygger forbeholder seg retten til å innhente gjeldsopplysninger av kjøper.

Iht. Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv., er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av involverte parter. Dersom partene ikke oppfyller krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen.

Utbygger kan akseptere eller forkaste et hvert bud/kjøpstil-

bud, herunder bl.a. akseptere salg til selskaper samt salg av flere boliger til samme kjøper. Det kan uansett ikke erverves mer enn to boliger. Utbygger kan uten nærmere begrunnelse nekte godkjenning av kjøp. Ervervet vil etter slik godkjenning kunne tinglyses direkte til tredjemann, men utbygger vil i forhold til oppgjør og kontraktsvilkår for øvrig kun forholde seg til kjøper. Det vises for øvrig til Lov om eierseksjoner § 23. Kjøper kan ikke uten utbyggers samtykke videreselge kjøpekontrakten før overtakelse. Samtykke kan nektes på fritt grunnlag. Dersom utbygger gir samtykke, kan utbygger fastsette nærmere vilkår for gjennomføringen av videresalget og oppgjøret for dette. Utbygger krever et honorar stort kr 80 000,- for et evt. samtykke til videresalg.

Generelle beskrivelser av Prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle boliger. Interessenter oppfordres derfor særskilt til å vurdere dette (solforhold, utsikt, beliggenhet i forhold til terreng og omkringliggende bygningsmasse mv.) før budgivning.

Det tas forbehold om trykkfeil i leveransebeskrivelsen og øvrig salgsmateriale. Illustrasjoner og perspektivtegninger i prospektet kan ha mangler og avvik fra endelig ferdigstilling. Forbehold relatert til forhåndssalg, organisering av prosjektet og nødvendige endringer er i tillegg spesifikt regulert i kjøpekontrakten. Det kan også fremgå konkretiserte forbehold på illustrasjoner og tegninger.

UTBYGGER

Professor Smiths Hage Utvikling AS er opprettet for det formål å utvikle, bygge, selge og eventuelt leie ut boliger som oppføres på tomten B1. Selskapet er eiet av Bane NOR Eiendom AS.

Oslo, 19.06.2020



PROFFEN HAGEBY REKKEHUS


PLANTEGNINGER

Type	Tegn.nr.	Tegningstype	Mål	Ark str.
Felt B1.2				
	R 110	E02_E04_E06_E08_E10	1:100, 1:2000	420 / 297
	R 131	E01_E05_E07_E11	1:100, 1:2000	420 / 297
	R 142	E03_E09_F01	1:100, 1:2000	420 / 297
	R 143	F02_F04_F06	1:100, 1:2000	420 / 297
	R 148	F03_F05_F07	1:100, 1:2000	420 / 297
	R 148 alternativ B	F03_F05_F07	1:100, 1:2000	420 / 297
	R 171	G01_G03	1:100, 1:2000	297 / 420
	R 171 alternativ Bad	G01_G03	1:100, 1:2000	297 / 420
	R 184	G02_G04	1:100, 1:2000	420 / 297
Felt B1.4				
	A01 2R	A0205_A0206_A0305_A0306	1:100, 1:2000	297 / 210
	A02 2R	A0202_A0302	1:100, 1:2000	297 / 210
	A03 3R	A0101	1:100, 1:2000	297 / 210
	A04 3R	A0203_A0303	1:100, 1:2000	297 / 210
	A05 3R	A0102	1:100, 1:2000	297 / 210
	A06a 4R	A0201_A0401	1:100, 1:2000	297 / 210
	A06b 4R	A0301	1:100, 1:2000	297 / 210
	A07 4R	A0204_A0304	1:100, 1:2000	297 / 210
	A08 4R	A0103	1:100, 1:2000	297 / 210
	A09 4R	A0207_A0307	1:100, 1:2000	297 / 210
	A10 Toppleilighet	A0402	1:100, 1:2000	297 / 210
	A11 Townhouse	A0104	1:100, 1:2000	297 / 210
	A12 Toppleilighet	A0403	1:100, 1:2000	420 / 297
	B01 3R	B0102_B202_B0302	1:100, 1:2000	297 / 210
	B02 3R	B0103_B203_B0303	1:100, 1:2000	297 / 210
	B03 3R	B0101	1:100, 1:2000	297 / 210
	B04 4R	B0201, B0301	1:100, 1:2000	297 / 210
	B05 Townhouse	B0104	1:100, 1:2000	297 / 210
	B06 Toppleilighet	B401	1:100, 1:2000	420 / 297
	C01 3R	C0101	1:100, 1:2000	297 / 210
	C02 3R	C0201	1:100, 1:2000	297 / 210
	C03 3R	C0104_C0204	1:100, 1:2000	297 / 210
	C04 3R	C0102_C0202	1:100, 1:2000	297 / 210
	C05 4R	C0103_C0203_C0303	1:100, 1:2000	297 / 210
	C06 4R	C0301	1:100, 1:2000	420 / 297
	C07 Toppleilighet	C0401	1:100, 1:2000	420 / 297


Boliger i det grønne 15

BIM med ArchiCAD 21 NOR Flöjesenting: BIM Server, LOE-BIM-2018 local - BIMcloud Basic for ARCHICAD 21/Profilen HagebyHövedmodell Proffen Hageby


Leilighetstype: R 143		Leilighetsnr.: F02_ F04_ F06		P-rom 140,0 m²		S-bod = sportsbod 4,0 m² + 2,5 m²		Tek. = teknisk bod. Inneholder elskap, kombiskap, varmvarmbereder etc.		Mulig alternativ planløsning: 3. et. adskilt arbeidsrom/ gleserom. (Se stiplet posisjon vegg på plan. Dørplassering tilpasses ønsket møblering)		Lokalisering: 		Rekkehusplaner "Proffen" Drammen		Rekkehusstype: R 143				Mål v/A3: 1:100		Rev. dato: 19.06.20		Rev: .0 - UA	



1. etasje




2. etasje




3. etasje


Leilighetstype: R 148 alternativ B Leilighetsnr.: F03_F05_F07 BRA-S: 147,0 m² P-rom 146,0 m² S-bod = sportsbod 4,0 m² + 2,5 m² Tek. = teknisk bod. Inneholder elskap, kombiskap, vannvannerer etc. Denne tegning viser mulig alternativ planløsning 2. og 3. etasje (alternativ B) For standard planløsning og mulig alternativ A, se R 148. Lokalisering: Rekkehusplaner "Proffen" Drammen Rekkehusstype: R 148 alternativ B Mål v/A3: 1:100 Dato: 04.10.19 Rev. dato: 19.06.20 Rev.: .1 - UA




1. etasje




2. etasje, alternativ B





3. etasje,
alternativ B




Terrasse F03




Leilighetstype: R 148		Leilighetsnr.: F03_F05_F07		BRA-S: 147,0 m²		P-rom 146,0 m²		S-bod = sportsbod 4,0 m² + 2,5 m²		Tek. = teknisk bod. Inneholder ølskap, kombiskap, varmvannbereder etc.		Mulig alternativ planløsning: 3. et. avskilt TV-sue/ soverom.		Hem/sing: R148 alternativ B: 3. et. Soverom med bad. 2. et. Opphold og vaskerom		Lokalisering: 		Rekkehusplaner "Proffen" Drammen		Rekkehusstype: R 148				Mål v/A3: 1:100		Dato: 04.10.19		Rev. dato: 19.06.20		Rev: .1 - UA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					




1. etasje




2. etasje



3. etasje




Terrasse F03




Leilighetstype:
R 171 alternativ Bad

Leilighetsnr.:
G01_G03




2. etasje, alternativ A



2. etasje, alternativ B

Denne tegning viser mulig alternativ planløsning for bad i 2. etasje (alternativ A og B) For standard planløsning se R 171.

Lokalisering:




Rekkehusplaner
"Proffen" Drammen

Rekkehustype: R 171
alternativ Bad







Mål v/A3: 1:100



Målestokk

Dato:	Rev. dato:	Rev:
04.10.19	18.06.20	.1 - UA



Leilighetstype:

R 171

Leilighetsnr.:

G01_G03

BRA-S:

170,0 m²

P-rom

169,0 m²

S-bod = sportsbod

4,0 m² + 2,5 m²


Tek. = teknisk bod.
Inneholder elskap,
kombiskap,
varm vannbereder etc.

Henvising:

R171 alternativbad:

2. et: alternativ A: bad og separat vaskerom
2. et: alternativ B: bad

Lokalisering:



Rekkehusplaner
"Proffen" Drammen

Rekkehustype: R 171



Mål v/A3: 1:100

Dato:


04.10.19

Rev. dato:

19.06.20

Rev:

1 - UA




Leilighetstype: R 184	
Leilighetsnr.: G02_G04	
BRA-S: 177,0 m ²	P-rom 177,0 m ²
S-bod = sportsbod 4,0 m ² + 2,5 m ²	
Vaskerom i 1. et inneholder kombiskap og varmvannberegner. Etskap i gang. Eksakte passeringer ikke endelig avklart.	
Mulig alternativt planteløsning: 2. et: avskilt TV-stue/ soverom. (110 m ²)	
Lokalisering:	
Rekkehusplaner "Proffen" Drammen	
Rekkehusstype: R 184	
Mål v/A3: 1:100	
Dato: 04.10.19	Rev. dato: 19.06.20
Rev: .0 - UA	




1. etasje



2. etasje



3. etasje



Lokalisering:


Málestokk

0 1 2 3 4 5



PROFFEN HAGEBY REKKEHUS

PARKERINGSKJELLER



Rev	Beskrivelse	Dato	Sign
-----	-------------	------	------

ca 150 p.plasser, inkl 5% hc-p


Leilighetstyper "Proffen" Drammen

Salg Kjellerplan



Mål v/A3: 1:400

Dato:	Rev. dato:	Rev:
10.06.20		



PROFFEN HAGEBY REKKEHUS

FORELØPIG LANDSKAPSPLAN







PROFFEN HAGEBY REKKEHUS

STANDARD KJØPEKONTRAKT

KJØPEKONTRAKT

om rett til selveiet bolig under oppføring

Kontraktens bestemmelser utfylles av bustadoppføringslova ("buofl") av 13. juni 1997 nr. 43 og annen relevant bakgrunnsrett. Kontrakten gjelder avtale om bolig under oppføring, inkludert rett til grunn, jf. lovens § 1 (1) litra b.

1. Partene

Selger:

Professor Smiths Hage Utvikling AS
ved Eyvind Skaar/Margrethe Lindbæk

Org nr: 988 728 586

Kontaktinformasjon: Eyvind.Skaar@banenor.no
Tlf: 979 60 435

Margrethe.Lindbaek@banenor.no
Tlf: 417 87 201

Kjøper:

Navn 1
Tlf:
E-post:

[Navn 2]
[Tlf:]
[E-post:]

2. Meglerforetaket

Meglerforetak:

Stavlund AS, org nr. 983 261 523, Kirkebrygga 2-4, 1607 Fredrikstad ("**Megler**")
Telefon: 69 30 24 50

Ansvarlig megler:

Gunnar Olai Stavlund, Eiendomsmegler MNEF.
gunnar@stavlund.no
Mob: 91 35 31 25

3. Salgsobjektet – boligen med tilbehør

3.1 Boligen

Kontrakten gjelder oppføring av bolig hovedsakelig til personlig bruk for Kjøper.

Selger skal bygge ut delfelt B1.2 og B1.4 samt kjeller på delfelt B1.5. På delfelt B1.2 bygges 22 byhus ("**Prosjektet**") iht. reguleringsplan vedtatt 16.06.2015 (vedlegg 1).

Kjøpekontrakten gjelder seksjon med rekkehusnummer _____ i prospekt ("**Boligen**").
Det følger med bod/lagringsplass ved inngangen til byhusene og/eller hagesiden

Det medfølger rett til en parkeringsplass i felles utendørs parkeringsplass på felt B1. Utbygger planlegger senere å oppføre parkeringskjeller. Hvis delfelt B1.5 realiseres som planlagt, vil det bli etablert parkeringsplass til hvert av byhusene i parkeringskjelleren. Eier av byhusene vil da få rett og plikt til å bytte parkeringsplass vederlagsfritt, slik at parkeringsretten utendørs på felt B1 bortfaller på det tidspunktet parkeringskjelleren på delfelt B1.5 tas i bruk. Brukere av parkeringskjelleren er i fellesskap ansvarlig for drift- og vedlikehold.

Boligen leveres i samsvar med salgsoppgave som inkluderer leveransebeskrivelse med forbehold, plantegninger, foreløpig landskapsplan, rammetillatelse, reguleringsplan, grunnbokutskrift mv. (vedlegg 1), og prospekt (vedlegg 2) som Kjøper er gjort kjent med og som er vedlagt kjøpekontrakten.

Boligen leveres med god håndverksmessig standard i samsvar med leveransebeskrivelsen og med det utstyr som følger av den.

3.2 Kjøpers tilvalg

Kjøper har mulighet til å gjøre tilvalg, jf. leveransebeskrivelsen. Selger vil utarbeide en detaljert tilvalgsliste. Innenfor en nærmere angitt frist har Kjøper anledning til å bestille endringer iht. tilvalgslisten. Av hensyn til Prosjektets gjennomføring kan det ikke påregnes at øvrige endringer eller tilvalg kan utføres.

Kjøper kan uansett ikke kreve endringer eller tilleggsarbeid som endrer Selgers vederlag med mer enn 15 %, jf. buofl. § 9.

Selger har rett til betaling for utarbeidelse av pristilbud, nye tegninger mv., i henhold til buofl. § 44. Selger kan kreve at Kjøper stiller sikkerhet for betaling av tilvalg og ev. endringsarbeider før arbeidene påbegynnes. Med mindre annet avtales, skal Kjøper bestille fra og betale til Selgers entreprenør direkte.

3.3 Endringer i byggeprosessen

Selger har rett til å foreta endringer som er hensiktsmessige eller nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den generelle standard vesentlig. Kjøper aksepterer, uten prisjustering, at Selger har rett til å foreta slike endringer. Eksempler på endringer kan være innkassing av tekniske anlegg, andre endringer av boligens areal, uteareal, bæresystem og søyler. Selger skal så langt det er mulig informere Kjøper om slike endringer. Kjøper gjøres oppmerksom på at landskapsplan (vedlegg 1) er foreløpig. Det må påregnes justeringer i beplantning og plassering av felles installasjoner på eiendommen.

3.4 Eiendommen

Prosjektet skal oppføres på en eiendom som fradeles gnr. 15 bnr. 322 i Drammen ("**Eiendommen**"). Eiendommens grenser og omfang vil bli endret som en del av utviklingsarbeidene. Prosjektet er det andre av flere byggetrinn som planlegges utviklet på B1. Det er på signeringspunktet ikke avgjort hvor mange tomter som skal fradeles gnr. 15 bnr. 322 eller antall boligområder som skal opprettes som egne eierseksjonssameier.

Selgers utgangspunkt er at byhusene som oppføres på deltfelt B1.2 i Prosjektet, oppføres som ett eierseksjonssameie og at det i ev. senere byggetrinn opprettes ytterligere sameier på tomten B1. Selger vil etterstrebe den organisering som totalt sett gir den mest hensiktsmessige organisering av Prosjektet og ev. kommende byggetrinn på B1. Det er mulig at andre inndelinger velges. Selger vil ha spesielt fokus på en rettferdig fordeling av rettigheter og plikter til grøntarealene som er felles for byggefeltene. Kjøpers reelle plikter og rettigheter til parkering, uteområder, andel felleskostnader, mv. vil ikke i relevant grad påvirkes av den endelige organiseringen.

Gjennom fullmakt vedlagt denne kjøpekontrakten (vedlegg 3) gir Kjøper Selger ugjenkallelig fullmakt til senere å dele og/eller reseksjonere Eiendommen for evt. deling av seksjoner, omdisponering av ev. parkeringsplasser og fellesareal mv. i den grad det er nødvendig for å realisere Prosjektet som forutsatt.

3.5 Utomhus

Utomhusarealene leveres tilsådd og beplantet, og i det vesentlige som vist på foreløpig landskapsplan (vedlegg 1). Kjøper er kjent med at det vil kunne bli justeringer i endelig utforming av utearealer, plassering av felles installasjoner som elektroinstallasjoner, avfallsbeholdere mv., materialvalg og fargevalg på bygningene samt innvendige og utvendige fellesarealer.

Kjøper aksepterer at deler av utomhusarbeidet ikke er ferdigstilt ved overtakelse. Selger plikter å ferdigstille disse utomhusarbeidene snarest mulig etter at bebyggelsen er ferdigstilt, i tråd med gjeldende offentlige tillatelser.

Selger har rett til å ha stående anleggsmaskiner og utstyr, eventuelle brakker mv., inntil bebyggelsen og uteområdene er ferdigstilt. Dersom det gjenstår utomhusarbeider ved overtakelse av Boligen, kan Kjøper instruere Megler til å holde tilbake inntil kr 15 000 frem til arbeidet er fullført. Selger kan som alternativ stille garanti som sikkerhet for kontraktsmessig ferdigstillelse.

Kjøper er kjent med at utomhusarealer som tilligger ev. senere byggetrinn på nærliggende eiendommer opparbeides i forbindelse med det enkelte byggetrinn. Kjøper er innforstått med at disse arealene opparbeides i forbindelse med det enkelte byggetrinn og at grøntareal som er felles for flere byggetrinn opparbeides gradvis i takt med utbyggingen. Kjøper har ikke tilbakeholdsrett og kan ikke påberope som mangel at disse arbeidene ikke er ferdigstilt ved overtakelse eller at senere byggetrinn med tilhørende grøntareal ikke realiseres som følge av forhold utenfor Selgers kontroll.

4. **Heftelser m.m.**

4.1 Tinglyste heftelser, rettigheter og plikter

Kjøper har fått seg forelagt utskrift av grunnboken for Eiendommen og har gjort seg kjent med innholdet i denne (vedlegg 1). Grunnbokutskriften viser tinglyste heftelser som følger med Eiendommen. Kjøper er kjent med at det kan bli behov for å tinglyse ytterligere rettigheter og plikter som skal oppfylle offentligrettslige krav og ev. behov som oppstår grunnet organiseringen av Prosjektet.

Det skal kun etableres private rettigheter og plikter i den grad de bidrar til å oppfylle Selgers forpliktelser overfor beboere i Prosjektet og vilkår i offentlige tillatelser. Eksempler på rettigheter og plikter som kan måtte reguleres og tinglyses er atkomst- og parkeringsrettigheter, forhold relatert til vann og kloakk og annen infrastruktur, regler om felles bruk, kostnader til felles innretninger, grøntområder og anlegg, ol.

For øvrig overtas Boligen fri for panteretter og bruksretter (pengeheftelser), med unntak av sameiets legalpanterett for felleskostnader og andre krav fra sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pengeheftelser som ikke skal følge Eiendommen skal slettes for Selgers regning. Selger plikter umiddelbart å underrette Megler dersom utleggsforretninger varsles eller blir avholdt før overtakelse.

Selger har opplyst at det ikke eksisterer pengeheftelser av noen art, herunder utleggsforretninger, ut

over det grunnboken viser. Selger plikter umiddelbart å varsle Megler dersom utleggsforretninger blir avholdt innen tinglysing av skjøtet finner sted. Selger plikter dessuten å betale alle avgifter mv. som vedrører eiendommen og som er forfalt før overtakelsen.

Selger gir herved Megler ugjenkallelig fullmakt til å innfri alle pantheftelser som fremgår av grunnbokutskriften og som det ikke er avtalt at Kjøper skal overta.

4.2 Felleskostnader

Kjøper plikter å betale sin andel av sameiets fellesutgifter. Størrelsen på fellesutgiftene er ikke fastsatt. Månedlige snittutgifter er ut fra erfaringstall estimert til ca. kr 45 til 50 per m². Felleskostnadene omfatter ikke elektrisitet, oppvarming eller varmtvann til de enkelte seksjonene. Det vil være opp til sameiet å tilpasse utgiftene til den drift og servicegrad som ønskes.

4.3 Forpliktelser etter vedtekter og husordensregler

Boligsameiet ivaretar drift og vedlikehold av fellesarealene. Vedtekter og husordensregler for sameiet, som bl.a. skal ivareta Kjøpers rettigheter etter kjøpsavtalen og regulere drift og bruk i sameiet, vil bli utarbeidet og vedtatt på konstituerende årsmøte. Kjøper plikter å rette seg etter sameiets vedtekter og husordensregler, herunder å delta med en forholdsmessig andel av nødvendige driftstilskudd til eventuelle fellesutgifter. Sameiet er forpliktet til å bidra til drift og vedlikehold av grøntareal som er felles for de ulike byggetrinn. Det må påregnes at Selger etablerer et egnet forum, vel, e.l. om sikrer samarbeid mellom sameiene.

5. Kjøpesum og omkostninger

Kjøpesummen for Boligen er kr [...]. Av kjøpesummen utgjør vederlaget for tomten kr [...]. Kjøper skal uoppfordret betale til Meglers klientkonto i samsvar med følgende oppstilling:

Kontraktens vederlag				Kjøpesum
	kr [...]	2,5 %	kr	[beregnet avgift]
Dokumentavgift til staten				
Off. tinglysingsgebyr skjøte	1	a	585 kr	585
Off. tinglysingsgebyr pantobligasjon	1	a	585 kr	585
Off. gebyr for attest	1	a	204 kr	204
Likviditetstilskudd til sameiet	1	a	7500 kr	7500
A betale			kr	

I tillegg kommer betaling for eventuelle tilvalg og tinglysingsgebyr for hvert pantedokument Kjøper lar tinglyse i forbindelse med etablering av pantelån. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer. Risikoen for slike endringer bæres av Kjøper.

Likviditetstilskuddet er tilskudd til sameiet og skal dekke felleskostnader før forretningsfører har etablert en faktureringsordning. Megler vil overføre likviditetsforskuddet til forretningsfører for sameiet straks etter overtakelse.

6. Betaling og oppgjør

6.1 Oppgjørsansvarlig

Opgjøret mellom partene foretas av Megler.

Kjøperen skal betale hele kjøpesummen og omkostninger til **Meglers klientkonto nr. 6105 05 92323**. Innbetalingen merkes med oppdragsnummer [...]. Alle tinglysingsdokumenter for sikkerhet og betalingsbekreftelse fra bank etc. oversendes til Megler.

Bruk av eksternt oppgjørsforetak endrer ikke det ansvarsforhold Megler har overfor partene.

6.2 Forskuddsbetaling

Kjøper skal betale 10 % av kjøpesummen, kr [...], som forskudd. Det forutsettes at beløpet innbetales til Meglers klientkonto innen 10 virkedager etter at Selger har stilt oppfyllellesgaranti, jf. buofl. § 12, se punkt 7 under. Kjøper har ingen plikt til å betale noen del av kjøpesummen før Selger har stilt nevnte garanti. Det forutsettes at innbetalt forskudd er frie midler ved at de ikke er båndlagt med for eksempel långivers forutsetninger om pant, tinglysing av skjøte m.m.

Kjøper beholder råderett over forskuddsbetaling inntil Selger ev. stiller selvskyldnergaranti iht. buofl. § 47 tredje ledd som dekker innbetalt beløp, se punkt 7.

6.3 Restkjøpesum/betalingsplan

Kjøpesummen gjøres opp ved betaling av differansen mellom kjøpesummen og de innbetalte forskudd. Restkjøpesummen må innbetales til Meglers klientkonto senest en virkedag før overtakelse. Omkostningene — som er beregnet til kr [...] — innbetales sammen med restbeløpet.

Renter av restkjøpesum fra innbetalingsdato og frem til tinglysingsdato tilfaller Kjøper. Renter godskrives ikke når disse for hver av partene utgjør mindre enn 50 % av rettsgebyret, jf. forskrift om eiendomsmegling § 3-10 (3).

Kjøper skal således betale iht. følgende betalingsplan til Meglers klientkonto:

10 dager etter at oppfyllelsesgaranti foreligger	Kr
Kontant innen en virkedag før overtakelse	Kr
Sum inkl. omkostninger jf. ovennevnte	Kr

6.4 Forsinket betaling

Kjøper må selv sørge for at kjøpesummen og omkostninger er betalt og innkomet på Meglers klientkonto innen de tidspunkter som er angitt i denne kjøpekontrakten. Dersom hele eller deler av kjøpesummen og omkostninger ikke er betalt til Megler i rett tid, svarer Kjøper forsinkelsesrente jf. forsinkelsesrenteloven for **hele** beløpet. Denne bestemmelsen gir ikke Kjøper rett til å forlenge betalingsfristen ut over de frister som er avtalt.

Ved forsinket betaling har Selgeren rett til å:

- Kreve at Kjøper betaler renter og erstatning for rentetap.
- Stanse arbeidet og kreve tilleggsvederlag.
- Heve kjøpekontrakten ved vesentlig avtalebrudd og kreve erstatning.

Dersom kjøpesum og omkostninger i sin helhet ikke er betalt innen 14 dager fra forfall, er Kjøper klar over at kjøpekontrakten er vesentlig misligholdt. I så fall har Selger rett til å heve kontrakten. Dersom Selger hever kontrakten, har han rett til å selge Boligen for Kjøpers regning og risiko. Selger kan da ta dekning for sitt tilgodehavende etter denne kjøpekontrakt, herunder også renter og eventuelle andre kostnader som påløper på grunn av misligholdet. Hevingsretten gjelder også etter overtakelse og overskjøting. Hvis Kjøper har flyttet inn i Boligen aksepterer han utkastelse uten søksmål og dom, jf. tvangsfullbyrdsloven § 13-2 (3) litra e).

6.5 Deponering av omtvistet beløp

Dersom Kjøper påberoper seg mangler ved overtakelse, skal det omtvistede beløp likevel betales inn på klientkonto eller sperret konto, jf. buofl. § 49, innen fastsatt frist for at overtakelse skal kunne avholdes. Selger er da forpliktet til å avholde overtakelse. Megler vil holde tilbake det omtvistede beløp på klientkontoen. Meglerforetak/bank vil i et slikt deponeringstilfelle kun foreta utbetaling iht. skriftlig enighet mellom partene eller rettskraftig dom.

6.6 Meglers gjennomføring av oppgjør

Det tar vanligvis 10 virkedager fra overtakelsesprotokoll er mottatt til hjemmelsoverføring er tinglyst og oppgjør overfor Selger foretas. Eventuelle transaksjonsdager mellom bankene kommer i tillegg. Rundt enkelte datoer og på sommeren kan det ta opptil 20 virkedager før oppgjør overfor Selger foretas.

Dette varierer etter hvor lang behandlingstid Kartverket har, og Megler kan på ingen måte påvirke dette. Uavklarte problemstillinger kan forsinke tinglysing og påfølgende oppgjør.

Meglerforetaket er underlagt lov 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Dette medfører at meglerforetaket må gjennomføre identitetskontroll av samtlige parter før eiendomshandelen kan gjennomføres. Partene er selv ansvarlige for kostnader og ansvar dette kan medføre uten at det anføres et ansvar overfor Megler.

Forutsetninger for oppgjør og frigivelse av kjøpesummen

For å sikre trygg gjennomføring av handelen etter eiendomsmeglingsloven § 3-2 og § 6-9, er følgende avtalt:

Partene har avtalt følgende for frigivelse av kjøpesummen:

- a) Panterett med urådighetserklæring er tinglyst
- b) Kjøper har innbetalt hele kjøpesummen inklusive omkostninger
- c) Kjøper har overtatt bruken av eiendommen/seksjonen
- d) Kjøpers skjøte på eiendommen er tinglyst, uten andre heftelser enn det partene har avtalt
- e) Kjøpers eventuelle långivere har fått tinglyst panterett i eiendommen med forutsatt prioritet og
- f) Heftelser som ikke skal følge ved handelen er slettet

Forutsetningene e) og f) er ikke til hinder for at Megler kan iverksette oppgjør basert på restgjeldsoppgave og tilstrekkelig slettebekreftelse fra selgers kreditor(er) med panterett i eiendommen.

Kreditorer kan ikke søke dekning i kjøpesummen på meglers klientkonto før betingelsene a til f for frigivelse av kjøpesummen i henhold til denne kontrakt er oppfylt, jf. eiendomsmeglingsloven § 3-2 og dekningsloven § 2-2.

6.7 Betaling for tilvalg

Kjøper skal innen overtakelse betale for eventuelle tilvalg iht. spesifisert bestillingsoversikt. Betaling skal skje til Meglers klientkonto.

6.8 Selgers rett til å kreve finansieringsbevis

Selger kan kreve at Kjøper innen 14 dager etter avtaleinngåelsen dokumenterer betalingsdyktighet tilsvarende kjøpesummen med tillegg av omkostninger og eventuelle tilvalg i form av finansieringsbevis.

7. Sikkerhetsstillelse — garanti for oppfyllelse av kjøpekontrakten

7.1 Selgers oppfyllellesgaranti

Selger plikter å stille sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser etter kjøpekontrakten, herunder evt. forsinkelsesansvar, i samsvar med buofl. § 12. Det kan stilles en samlet garanti for alle seksjonene og fellesarealene. Garantibeløpet for den enkelte seksjon skal angis.

For krav Kjøper retter mot Selger før overtakelsen, skal sikkerheten utgjøre minst 3 % av kontraktssummen. For krav som settes frem senere, men senest 5 år etter overtakelsen, skal sikkerheten utgjøre minst 5 % av kontraktssummen. For krav Kjøper fremsetter etter dette tidspunkt stilles ingen sikkerhet.

Kjøper er ikke forpliktet til å betale noen del av vederlaget før han har mottatt dokumentasjon for at Selger har stilt sikkerhet etter denne bestemmelsen, jf. buofl. § 12 siste ledd.

Dersom det ikke er reklamert ved utløpet av 5-årsperioden etter overtakelsen, eller de reklamerte forhold er utbedret, kan Selger kreve at Kjøper skriftlig bekrefter dette, slik at Selgers premiebetaling for sikkerheten kan reduseres. En slik bekreftelse er ikke til hinder for at Kjøper senere reklamerer på mangler som han oppdager, jf. buofl. § 30.

7.2 Selgers sikkerhetsgaranti for forskuddsbetaling

Selger har ingen rett til å motta fra Megler eller på annen måte disponere over innbetalt forskudd før det er stilt dekkende selvskyldnergaranti fra bank eller annen finansinstitusjon som fullt ut dekker det aktuelle beløp, jf. buofl. § 47 tredje ledd.

7.3 Garanti fra Kjøper

Selger kan kreve at Kjøper stiller garanti for sine forpliktelser til å betale kjøpesummen og ev. endrings- eller tilleggsarbeider, jf. buofl. § 46 annet ledd.

Selger skal frafalle sine rettigheter i henhold til sikkerheten når han har fått kontraktsmessig oppfyllelse.

7.4 Meglers oppbevaring

Garantidokumentene i original oppbevares hos Megler i avtaleperioden. Kjøper oppbevarer i denne perioden en kopi av garantidokumentene. Dersom Kjøper (eller Selger) ikke innen garantitidens utløp har fremmet krav overfor garantistiller, gir Kjøper (og Selger) Megler ugjenkallelig fullmakt til å returnere garantidokumentet til Selgers (eller Kjøpers) garantistiller.

8. Tinglysing

Selger utsteder skjøte til Kjøper samtidig med signering av denne kjøpekontrakten. Skjøtet skal oppbevares hos Megler, som foretar tinglysing når Kjøper har innbetalt fullt oppgjør, inkludert fakturaer for avtalte tilvalg og omkostninger. Partene gir Megleren anledning til å påføre rett gårdsnummer, bruksnummer og seksjonsnummer på skjøtet når dette foreligger. Hvis flere kjøper Boligen i fellesskap fører Megler på skjøtet den ideelle eierandel Kjøper gir instruks om. Dersom ikke annet blir særskilt opplyst fra Kjøper, settes det inn like andeler på skjøtet. Eventuell endring av andeler må sendes skriftlig til Megler pr. e-post til megler innen en uke før overtakelse.

All tinglysing foretas av Megler. Dokumenter som skal tinglyses må snarest mulig overleveres til Megler i signert og tinglysklar tilstand.

På Eiendommen vil det hefte en panterett med urådighet til Megler for et beløp tilsvarende den samlede kjøpesummen med omkostninger med tillegg av 10 % for samtlige eierseksjoner i eierseksjonssameiet.

Panteretten utgjør sikkerhet for de til enhver tid ubetalte deler av kjøpesummen. Panteretten tjener dessuten som sikkerhet for Meglers krav på vederlag og utlegg for Selger. Megler skal vederlagsfritt besørge sletting av pantedokumentet når Kjøper har fått tinglyst skjøte og Selgers heftelser er slettet.

9. Forsikring

Eiendommen vil bli fullverdiforsikret. Selger er forpliktet til å holde Eiendommen/ fullverdiforsikret frem til overtakelsen eller inntil 14 dager etter at sameiet er konstituert og styre er opprettet (den seneste av de to datoer).

Dersom Eiendommen før overtakelse blir utsatt for skade ved brann eller andre forhold som dekkes av forsikringen, har Kjøper rett til å tre inn i forsikringsavtalen.

10. Overtakelse

10.1 Overtakelse — varsling, forsinkelse og risikoovergang

Selger tar sikte på at Boligen ferdigstilles i løpet 21 måneder etter vedtatt byggestart. Kjøper gjøres uttrykkelig oppmerksom på at anslått ferdigstillestidspunkt ikke er en avtalt frist for overtakelse som utløser dagmulkt, jf. buofl. § 10.

Selger skal senest 6 måneder før ferdigstillelse av Boligen gi Kjøper skriftlig meddelelse om en overtakelsesperiode som ikke skal være lenger enn 30 dager. Kjøper plikter å ta over Boligen innenfor overtakelsesperioden.

Senest 3 måneder før overtakelse skal Selger skriftlig varsle Kjøper om overtakelsesdato, som skal ligge innenfor overtakelsesperioden. Overtakelsesdato er forpliktende og dagmulktbelagt.

Selger skal varsle Kjøper dersom det oppstår forhold som vil medføre forsinkelse. Selger har rett til forlengelse dersom vilkårene i buofl. § 11 er oppfylt.

Selger skal overlevere Boligen til Kjøper i ryddig og byggrengjort stand, slik at hele Boligen er tilgjengelig for Kjøper. Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge før overlevering til Kjøper.

Risikoen for Boligen går over på Kjøper når Kjøper har overtatt bruken av den. Dersom Kjøper ikke overtar til fastsatt tid og årsaken ligger hos ham, har Kjøper risikoen fra det tidspunkt Boligen kunne vært overtatt.

Når risikoen for Boligen er gått over på Kjøper, faller ikke Kjøpers plikt til å betale kjøpesummen bort ved at den blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse som Selger ikke bærer ansvaret for.

Ved overtakelse inntreffer også følgende:

- a) Reklamasjonsfristene begynner å løpe
- b) Eventuell rett til dagmulkt stanser

- c) Kjøper svarer for alle Eiendommens utgifter og oppebærer eventuelle inntekter

10.2 Overtakelsesforretning

Kjøper skal overta Boligen ved overtakelsesforretning i samsvar med buofl. § 15. Selger innkaller Kjøper skriftlig senest 7 dager før varslet overtakelsesdato, med informasjon om oppmøtetid og -sted.

Selger skal føre protokoll fra overtakelsesforretningen med følgende innhold:

- a) Opplysninger om hvem som er til stede
- b) Eventuelle mangler som påvises
- c) Frist for utbedring av påviste mangler og tidspunkt for eventuell etterbesiktigelse
- d) Hvorvidt Boligen overtas eller nektes overtatt
- e) Eventuelle krav på dagmulkt
- f) Eventuelt tilbakeholdt beløp for omtvistet del av vederlaget, jf. punkt 6.5.

Begge parter, samt Megler, skal ha ett underskrevet eksemplar av protokollen.

Kjøper aksepterer at utførende entreprenør(er) deltar på overtakelsesforretningen, og aksepterer at Selger ev. kaller inn til forbefaring ca. 14 dager før overtakelsesforretningen, slik at ev. utbedringer kan foretas før overtakelsen.

Megler har fullmakt til å foreta oppgjør med Selger når Boligen er overtatt, forutsatt at det foreligger midlertidig brukstillatelse og det er stilt oppfyllellesgaranti iht. buofl. § 12, jf. punkt 7.1.

Opgjør med Selgeren kan først gjennomføres etter at samtlige av de følgende vilkår er oppfylt:

- a) Overtakelsen er gjennomført og protokoll er oversendt Megleren
- b) Ferdigattest, alternativt midlertidig brukstillatelse hvor det klart beskrives hvilke forhold som må bringes i orden før ferdigattest kan innvilges.
- c) Kjøper er registrert som hjemmelshaver i grunnboken
- d) Kjøpers eventuelle långivere har fått tinglyst panterett i eiendommen med forutsatt prioritet
- e) Heftelser som ikke skal følge med ved handelen er slettet

Punkt d) og e) er ikke til hinder for at Megler kan iverksette oppgjør basert på restgjeldsoppgave og tilstrekkelig slettebekreftelse fra Selgers kreditorer med panterett i Eiendommen.

11. Mangler

11.1 Mangler og reklamasjon

Dersom det foreligger mangel ved Boligen kan Kjøper med grunnlag i buofl. kapittel IV holde igjen en forholdsmessig andel av kjøpesummen, kreve oppfyllelse/utbedring, prisavslag, erstatning, eller heve avtalen.

Kjøper mister retten til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke varsler Selger om at mangelen vil bli gjort gjeldende innen rimelig tid etter at Kjøper oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.

Rimelig tid fortolkes strengt i rettspraksis (2-3 mnd.). Mangel kan ikke gjøres gjeldende senere enn 5 år etter overtakelsen.

Dersom det ikke er til klar ulempe for Kjøper, eller medfører forringelse av Boligen, kan Selger kreve at utbedring av mangler som er reklamert etter overtakelsen skjer samlet etter kontrollbefaringen.

Dersom der har oppstått mangler som det vil være kostbart å utbedre i forhold til den betydning manglene har for Boligens bruksverdi, har Selger rett til å gi Kjøper et prisavslag i stedet for å foreta utbedring.

11.2 Forhold som ikke kan gjøres gjeldende som mangler

Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å utbedre feil eller mangler ikke omfatter følgende:

- a) Sprekkdannelser/svinnriss, i tapet og overflater, maling, mv. ved skjøter og sammenføyninger som følge av naturlige endringer og krymping av materialer, herunder sprekker i materialoverganger og mellom tak og vegger og i hjørner, så lenge dette ikke innebærer avvik fra god håndverksmessig standard.
- b) Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold
- c) Skader som oppstår grunnet manglende vedlikehold eller uforsvarlig bruk av boligen med utstyr

d) Skader som skyldes tilfeldige begivenheter som Selger ikke kan lastes- eller ha ansvaret for.

Endringer beskrevet i punkt 3.3—3.6 kan ikke gjøres gjeldende som mangler.

12. Videresalg og avbestilling

Kjøper kan ikke uten Selgers samtykke videreselge kjøpekontrakten før overtakelse. Samtykke kan nektes på fritt grunnlag. Dersom Selger gir samtykke, kan Selger fastsette nærmere vilkår for gjennomføringen av videresalget og oppgjøret for dette. Et videresalg av kjøpekontrakten koster kr 80 000,-.

Dersom Kjøper avbestiller, fastsettes Selgers krav på erstatning i samsvar med buofl. §§ 52 og 53, slik at Selger skal ha erstattet hele sitt økonomiske tap ved Kjøpers avbestilling. Påbegynte endringsarbeider må betales i sin helhet. Hvis kontrakten ikke gjennomføres vil renter på innbetalt beløp tilfalle Kjøper, forutsatt at beløpet ikke er disponert på vegne av Selger, jf. buofl. § 47.

13. Ettårs-befaring

Selger skal uoppfordret innkalle til befaring av Boligen ca. ett år etter overtakelsen.

Selger skal føre protokoll slik som ved overtakelsen, som signeres av begge parter. Det vises til buofl. § 16 og § 30 tredje ledd.

Befaringen gjennomføres på dagtid og koordineres med øvrige solgte enheter i Prosjektet.

14. Forbehold om tilstrekkelig forhåndssalg

Utbygging vil ikke bli igangsatt før det er inngått kjøpekontrakter med samlet verdi av minimum 50 % av totalverdien til byhusene i Prosjektet og det foreligger igangsettingstillatelse fra Drammen kommune. Dersom Kjøper ikke varsles innen 3. januar 2021 om at utbygging igangsettes, bortfaller kjøpekontrakten uten ansvar for noen av partene. Ingen av partene kan da rette krav mot den annen utover Kjøpers krav om tilbakebetaling av eventuelle forskudd innbetalt til Meglers klientkonto.

Selger kan fritt beslutte å gjennomføre utbyggingen selv om 50 % forhåndssalg ikke oppnås. Varslingsfristen i foregående avsnitt gjelder uansett.

Andre forbehold er beskrevet i leveransebeskrivelsen. Kjøper bekrefter at leveransebeskrivelsen og de øvrige vedleggene til kjøpekontrakten er gjennomgått.

15. Elektronisk kommunikasjon

Partene kan benytte elektronisk kommunikasjon i de tilfeller kjøpekontrakten eller bustadoppføringslova oppstiller krav om skriftlighet.

16. Vedlegg til kjøpekontrakten

Følgende dokumenter inngår som vedlegg til kjøpekontrakten:

1. Salgsoppgave datert [...] med vedlegg
2. Prospekt
3. Fullmakt

17. Signering

Kjøpekontrakten med alle vedlegg er utferdiget og undertegnet i tre eksemplarer, ett til hver av partene og ett til Megler.

Drammen, den / Oslo, den /

Kjøper
□

Selger
Professor Smiths Hage Utvikling AS ved
Eyvind Skaar eller Margrethe Lindbæk
iht. fullmakt

FULLMAKT

Som kjøper av seksjonen med rekkehusnummer _____ i prospekt [NAVN og DATO] ("**Boligen**") på felt B1.2 i reguleringsplan ("**Eiendommen**") iht. kjøpekontrakt inngått i dag av meg og Professor Smiths Hage Utvikling AS, org nr. 988 728 586 ("**Selger**"), gir jeg Selger fullmakt til på mine vegne å gjennomføre eventuell fradeling og reseksjonering av Eiendommen og foreta overskjøting til andre eiere, samt besørge at plikter og rettigheter mellom beboere i sameiet og mellom meg som kjøper og Selger bringes i orden og formaliseres.

Boligen inngår i det andre av flere byggetrinn som til sammen omfatter boliger, næring, parkeringsareal, uteareal og tilhørende funksjoner ("**Prosjektet**"). Jeg aksepterer og vil medvirke til reseksjonering og eventuelle andre disposisjoner som kreves for å realisere Prosjektet, og vil på Selgers forespørsel undertegne søknader og øvrige dokumenter.

Hvis utvending parkeringsplass erstattes med plass i parkeringskjeller skal jeg medvirke til dette og aksepterer å innrette meg iht. organisering av parkeringskjelleren.

Jeg vil ved behov medvirke til at rettigheter og plikter knyttet til felles grøntareal for Prosjektet og senere byggetrinn formaliseres, herunder ved tinglyste erklæringer på Eiendommen. Jeg forplikter meg til å sikre at Selgers valg av felles løsninger, drift, mv. gjennomføres ved min underskrift på søknader og øvrige dokumenter.

Jeg gir fullmakt til å overskjøte eierandel(er) i seksjoner som får flere seksjonseiere som følge av reseksjonering. Dette gjelder ikke for Boligen.

Fullmakten i sin helhet gjelder ugjenkallelig til a) Prosjektet i sin helhet er ferdigstilt ved ferdigattest og b) rettigheter og plikter knyttet til Eiendommen og eierseksjonssameiet er gjennomført i samsvar med kjøpekontrakt med vedlegg.

Plikten til å medvirke til formalisering av felles rettigheter og plikter knyttet til felles grøntareal gjelder til alt areal er opparbeidet. Plikten til å medvirke til flytting av parkering til parkeringskjeller gjelder til parkeringskjelleren tas i bruk. De punktene i fullmakten gjelder derfor ugjenkallelig til disse tidspunktene.

Drammen, den _____

Signatur

Navn i blokkbokstaver

PROFFEN HAGEBY REKKEHUS

RAMMETILLATELSE

LOF ARKITEKTER AS
Postboks 5273 Majorstua
0303 OSLO

Dato: 12.07.2019
Saksnr.: BYGG-19/00710-11
Deres ref.:

Professor Smiths alle, Felt B1.2, 1.4, 1.5, rammetillatelse for oppføring av rekkehus og boligblokker

Eiendom (gnr/bnr/fnr/snr): 15/322/0/0
Professor Smiths alle 12-44

LOF ARKITEKTER AS
Postboks 5273 Majorstua
0303 OSLO

Dato: 12.07.2019
Saksnr.: BYGG-19/00710-11
Deres ref.:

Drammen kommune viser til søknad om rammetillatelse mottatt 12.04.2019 og tilleggsdokumentasjon sist mottatt 02.05.2019. Søknaden er funnet behandlingsverdig sistnevnte dato.

Søknaden omfatter andre byggetrinn av utbygging av Sundland-området, i tråd med områderegulering for Sundland.

Søknaden gjelder utbygging av delfelt B1.2, B1.4, og parkeringskjeller på B1.5 som alle er del av felt B1, hvor utbygging vil skje gjennom syv byggetrinn (B1.1-1.7). Bebyggelsen i delfelt B1.2 og B1.4 er plassert på syd og nord av planområdet, og avgrenses av delfelt B1.1 i vest, Prof. Smiths allé mot syd, samt delområder B1.3 og B1.6 i øst, og Sundlandgata i nord.

Til sammen vil prosjektet på B1.2 og B1.4 bestå av 66 boenheter totalt, fordelt på 3 rekker med rekkehus på delfelt B1.2 over 3 og 4 plan, og 3 boligblokker på delfelt B1.4 i 4 etasjer. Prosjektet omfatter også parkeringskjeller, tilhørende utearealer mellom bebyggelsen, samt grøntdraget med uteopphold og lek, nord for B1.2 og sør for B1.4, retning øst-vest. Felt B1.2 vil få inn/utkjøring nyttetrafikk fra Prof. Smiths allé, og hovedadkomst til felles parkeringskjeller for delfelt B1.1, B1.2 og B1.4 fra Sundlandsgata.

Det er gitt tillatelse til kalksementstabilisering for utbyggingsfeltene B 1.4, B 1.5 og B 1.2 tidligere, datert 05.03.2019, med saksnr. BYGG-19/01154.

Vedtak

Etter delegert myndighet og i samsvar med plan- og bygningsloven § 21-4, jf. § 20-1

Byplan

Byplan, byggesak
Organisasjonsnummer
939 214 895

Postadresse
Postboks 7500
3008 DRAMMEN

Besøksadresse
Engene 1
3008 DRAMMEN

Telefon +47 32 04 00 00
kommunepost@drmk.no
www.drammen.kommune.no

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel punkt 6.4 om støy

Etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 6.4. Støy, for to leiligheter på B1.4, bygg A. Avbøtende tiltak godkjennes for å ivareta kravet til støynivå Lden 55dB eller mindre utenfor 1 stk. soveromsvindu i 2 boenheter.

Godkjent tiltak

Drammen kommune godkjenner følgende tiltak:

Utbygging av delfelt B1.2, B1.4, og parkeringskjeller på B1.5, med til sammen 66 leiligheter, tilhørende anlegg, utomhus og friområde, som beskrevet ovenfor og i henhold til søknad datert 12.04.2019, med tillegg mottatt 02.05.2019 og avklaringer i møte avholdt 05.07.2019, som legges frem til søknad om igangsettingstillatelse.

Bygningene godkjennes med følgende gesimshøyder (kote meter over havet):

boligblokker: Bygg A + 20,70 (21,00) moh. Bygg B + 19,5 moh. Bygg C + 19,0 moh.

Rekkehus rekke E + 16,30 moh. Rekkehus rekke F + 15,80 moh. Rekkehus rekke G + 18,20 moh.

Følgende dokumentasjon er godkjent i tiltaket

*Situasjonsplan M 1:1000	datert	26.03.2019	revidert	26.04.2019
Utomhusplan B1.4 M 1:200	datert	11.04.2019	mottatt	16.04.2019
* Utomhusplan B1.2 M 1:200	datert	05.04.2019	mottatt	16.04.2019
Felt B1.4 snitt AA og BB	datert	12.04.2019	revidert	30.04.2019
Felt B1.4 snitt CC og DD	datert	12.04.2019	revidert	30.04.2019
Bygg A fasade sør og vest	datert	12.04.2019	mottatt	16.04.2019
Bygg A fasade nord og øst	datert	12.04.2019	mottatt	16.04.2019
Bygg A plan 01 og 02	datert	12.04.2019	mottatt	16.04.2019
Bygg A plan 03 og 04	datert	12.04.2019	mottatt	16.04.2019
Bygg A takplan	datert	12.04.2019	mottatt	16.04.2019
Felt B1.4, 5 plan parkeringskjeller	datert	12.04.2019	mottatt	16.04.2019
Bygg B fasade sør og vest	datert	12.04.2019	mottatt	16.04.2019
Bygg B fasade nord og øst	datert	12.04.2019	mottatt	16.04.2019
Bygg B plan 01	datert	12.04.2019	mottatt	16.04.2019
Bygg B plan 02	datert	12.04.2019	mottatt	16.04.2019
Bygg B plan 03	datert	12.04.2019	mottatt	16.04.2019
Bygg B plan 04	datert	12.04.2019	mottatt	16.04.2019
Bygg B takplan	datert	12.04.2019	mottatt	16.04.2019
Bygg C fasade sør og vest	datert	12.04.2019	mottatt	16.04.2019
Bygg C fasade nord og øst	datert	12.04.2019	mottatt	16.04.2019
Bygg C plan 01	datert	12.04.2019	mottatt	16.04.2019
Bygg C plan 02	datert	12.04.2019	mottatt	16.04.2019
Bygg C plan 03	datert	12.04.2019	mottatt	16.04.2019
Bygg C plan 4 og takplan	datert	12.04.2019	mottatt	16.04.2019
Fasadeoversikt sør og vest B1.2	datert	26.03.2019	mottatt	16.04.2019
Fasadeoversikt nord og øst B1.2	datert	26.03.2019	mottatt	16.04.2019
Fasadeoversikt rekke E nord, rekke F sør	datert	26.03.2019	mottatt	16.04.2019
Rekke E snitt E1 og E2	datert	12.04.2019	mottatt	16.04.2019

Rekke E fasader	datert	12.04.2019	mottatt	16.04.2019
Rekke E plan 01 og 02	datert	12.04.2019	mottatt	16.04.2019
Rekke E plan 03 og takplan	datert	12.04.2019	mottatt	16.04.2019
*Rekke F fasader	datert	12.04.2019	mottatt	16.04.2019
*Rekke F plan 01 og 02	datert	12.04.2019	mottatt	16.04.2019
*Rekke F plan 03 og takplan	datert	12.04.2019	mottatt	16.04.2019
Rekke F snitt F1 og F2	datert	12.04.2019	mottatt	16.04.2019
Rekke G fasader	datert	12.04.2019	mottatt	16.04.2019
Rekke G plan 01 og 02	datert	12.04.2019	mottatt	16.04.2019
Rekke G plan 03, 04 og takplan	datert	12.04.2019	mottatt	16.04.2019
Rekke G snitt G1 og G2	datert	12.04.2019	mottatt	16.04.2019
Fasadeoversikt Bygg B og C mot gårdsrom	datert	26.03.2019	mottatt	16.04.2019
Fasadeoversikt Bygg A og B mot gårdsrom	datert	26.03.2019	mottatt	16.04.2019
Situasjonssnitt CC og DD	datert	26.03.2019	mottatt	16.04.2019
Situasjonssnitt AA og BB	datert	26.03.2019	mottatt	16.04.2019

- * revidert utomhusplan for B1.2 leveres til IG
- * revidert situasjonsplan for B1.2 levers ved IG
- * reviderte tegninger rekke F fasader leveres ved IG

Betingelser for vedtaket:

1. Avkjøringstillatelse gis fra Prof. Smiths allé for inn/utkjøring nyttefart. Avkjørsel skal utformes i henhold til Drammen kommunes gatenorm. Frisikt skal ivaretas.
2. Avkjøringstillatelse gis fra Sundlandsgata for inn/utkjøring. Avkjørsel skal utformes i henhold til Drammen kommunes gatenorm. Frisikt skal ivaretas.
3. Det forutsettes at anlegg som senere overtas av Drammen kommune utføres/opparbeides i tråd med anvisninger i gjennomføringsavtalen, jf. Reg.pl. § 7.
4. Beliggenheten må kontrolleres med salingskontroll av kvalifisert landmålerfirma.
5. Bygningsavfall og avfall fra riving må kildesorteres og leveres til godkjent mottak (j.fr. avfallsplan og miljøsaneringsrapport).

Vilkår

Vilkår for igangsettingstillatelse

1. Dokumentasjon for at del av rekke F på delfelt B1.2 forskyves merkbart slik at det dannes et romsligere bredere areal mellom de tre husrekkene, jf. avklarende møte avholdt 05.07.2019.
2. Dokumentasjon som viser målsatt snitt privat/ felles uteareal fremlagt i møte av 05.07.2019, ettersendes.
3. Dokumentasjon/ snitt-tegning gjennom rampen for adkomst til garasjekjeller som skal ivareta gatenormen for Drammen kommune ettersendes.
4. Dokumentasjon for at balkonger for bygg A, B, og C på delfelt B1.4 ivaretar retningslinjene i planen med tanke på utkraging mot uteareal ettersendes.
5. Det forutsettes at den endelige tverrprofilen av ny Sundlandsgate, samt løsning for varelevering fastsettes i løpende samarbeid med Drammen kommune ved Byprosjekter. Status redegjøres for ved igangsettingstillatelse (IG 1).
6. Søknad om sanitærabonnement, og detaljert prosjektering av overvannshåndtering må være godkjent av virksomhet for Vann og Avløp.

7. Oppdatert gjennomføringsplan må innsendes.
8. Nødvendige erklæringer om ansvarsretter for tiltaket må innsendes.

Opplysninger om søknaden

Kort beskrivelse av søknaden

Det er søkt om utbygging av delfelt B1.2, B1.4, og parkeringskjeller på B1.5, med tilsammen 66 leiligheter, garasjekjeller, tilhørende anlegg, utomhus og friområde.

Utnyttelse delfelt B1: (angitt med maks BRA for hele B1 i bestemmelse § 6-4.): 31.000 m² BRA

Søker har oppgitt følgende opplysninger i søknaden

Felt B1.1 BRA 4.562,2 m², tidligere godkjent

Felt B1.2 BRA 3.347,6 m²

Felt B1.4 BRA 4.525,4 m²

Totalt BRA frem til og med denne rammetillatelse 12.435,2 m²

Ansvar

Mottatte erklæringer om ansvarsretter og gjennomføringsplan versjon nr. 1, datert 12.04.2019 tas til etterretning.

Følgende foretak har erklært ansvarsrett i tiltaket:

Foretak og org.nr.	Beskrivelse	Tiltaksklasse
LOF Arkitekter AS 987260823	SØK: Ansvarlig søker	2
	PRO: Arkitektur	2
Stener Sørensen AS 814266222	PRO: Prosjektering av utomhusanlegg	2
Norconsult AS 962392687	PRO: Vannforsynings- og avløpsanlegg t.o.m ramme	2
Sweco Norge AS 967032271	PRO: Brannkonsept	3

Det er krav om obligatorisk uavhengig kontroll av fuktsikring av våtrom og lufttetthet i tiltaksklasse 1, jf. SAK10 § 14-2 første ledd.

Arbeidene ligger i tiltaksklasse 2 og 3 det er derfor krav om uavhengig kontroll av brannsikkerhet, geoteknikk, konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk, jf. SAK10 § 14-2 andre ledd.

Plangrunnlag

For tiltaket gjelder områderegulering for Sundland, vedtatt 16.06.2015. Felt B1 er vist i planen med kombinert arealformål/kombinert bebyggelse og anleggsformål (bolig/forretning/tjenesteyting).

Planbestemmelsene stiller en del rekkefølgekrav knyttet til opparbeidelse av utomhusarealene, samt utforming av bebyggelsen.

Til områdets planbestemmelser er det også knyttet en utformingsveileder/retningslinjer for offentlig rom, bebyggelse og utomhusarealer.

Oppfyllelse av planbestemmelsene og retningslinjene er gjennomgått punktvis av LOF Arkitekter AS sine redegjørelser for tiltaket.

Nabovarsling

Berørte naboer og gjenboere er varslet etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 21-3. Det er ikke kommet inn merknader fra noen av disse, utover merknaden fra Bane NOR.

Det har kommet inn merknader til søknaden fra Bane NOR hvor det ble påpekt at det ikke ble oppgitt avstandsmål fra midten av nærmeste jernbanespor. Etter at utbygger ettersendte dette, svarte Bane NOR i en epost datert 12.04.2019:

«Viser til mottatt brev 12.04.2019 med inntegnede avstander mellom byggeprosjekt på gnr/bnr. 15/322 i Drammen og jernbanespor. Da tiltakene er utenfor 30-metersonen til jernbanespor, har ikke Bane NOR Oslokorridoren merknader til tiltakene».

Kommunens vurdering

Søknaden inneholder tilstrekkelig dokumentasjon etter byggesaksforskriften (SAK10) kapittel 5 og § 6-4.

Det er fremmet en grundig søknad, bestående av skriftlige vedlegg og redegjørelser, samt omfattende tegningsdokumentasjon. Planbestemmelser og retningslinjer/utformingsveileder for området er detaljerte. Søker har gjennomgått disse ved å besvare punktene hver for seg, slik at alle relevante forhold for disse delfeltene er beskrevet, omtalt og redegjort for på en tilfredsstillende måte.

Kommunen vurderer at byggetrinnene svarer godt på intensjonene i bestemmelsene og utformingsveilederen, ved de endringene for B1.2 som ble avtalt i møte med utbygger og arkitekt datert 05.07.2019. Dette medfører at delfeltet får noe større, romsligere og mer samlende felles uteareal slik at prosjektet oppnår gode boligkvaliteter, både på enhetsnivå og for delfeltene som helhet. Typologien og planløsningene er godt egnet for familier. Samtidig viser prosjektet god variasjon i både utforming, boligsammensetning, og materialbruk. Søker har også lyktes med å synliggjøre prosjektets tilpasning til omgivelsene rundt, ved å fremme konsept- og volumstudier, samt illustrasjoner av området.

Bebyggelsen i delfeltet B1.2 og B1.4 har et stramt moderne uttrykk og vil gi en god variasjon av private og felles utearealer, med forutsatte justeringer beskrevet ovenfor. Det er gitt en oversikt over utearealenes karakter, størrelse, plassering, innhold og funksjon, og disse er i tråd med bestemmelsene og veilederen til prosjektet.

Søknaden er supplert med nødvendig dokumentasjon for rammetillatelse. Dokumentasjon etterlyst i møte avholdt 05.07.2019 ettersendes til søknad om igangsettingstillatelse. Det er da vurdert at det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon for innvilgelse av rammetillatelse. Det forutsettes at betingelser i rammetillatelsen, samt rekkefølgekrav følges opp videre i forbindelse med søknad(er) om igangsettingstillatelse.

Etter kommunens vurdering er tiltakene prosjektert slik at det vil få en tilfredsstillende arkitektonisk utforming og visuelle kvaliteter som er i samsvar med pbl. §§ 29-1 og 29-2.

Krav til plassering av tiltak

Et kvalifisert foretak skal erklære ansvarsrett for PRO oppmålingsteknisk prosjektering og UTF innmåling og utstikking av tiltaket i plan og høyde. Dette skal sikre at tiltaket blir plassert riktig på eiendommen og i samsvar med godkjent situasjonsplan og tegninger.

Hvis det ved innmåling av tiltaket oppdages avvik i forhold til godkjent plassering, må arbeidet stoppes og meddeles kommunen. Eventuelle endringer krever ny godkjennelse.

Adkomst

Avkjøringstillatelse gis fra Prof. Smiths allé for inn/utkjøring nyttetraffic. Avkjørsel skal utformes i henhold til Drammen kommunes gatenorm. Frisikt skal ivaretas.

Avkjøringstillatelse gis fra Sundlandsgata for inn/utkjøring. Avkjørsel skal utformes i henhold til Drammen kommunes gatenorm. Frisikt skal ivaretas.

Dispensasjon

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 6.4. som omhandler støy for to leiligheter i B1.4 Bygg A.

Bestemmelsen lyder slik:

«Følgende vilkår skal allikevel være oppfylt ved bygging i gul og rød støysone: Minst 50 % av oppholdsrommene i hver boenhet og minimum 1 soverom, skal ha lavere støynivå utenfor vindu ved fasade enn nedre grenseverdier for gul støysone. Dersom det kun er ett oppholdsrom i en boenhet skal minst én fasade i dette rommet ha vindu som kan åpnes mot stille side».

Tiltaket innebærer at det må søkes om dispensasjon fra krav til støynivå Lden 55dB eller mindre utenfor 1 stk. soveromsvindu i hver av til sammen 2 boenheter.

Søkers begrunnelse for dispensasjon

«Sundland ligger innenfor kommuneplanens avviksområde for støy. Kommuneplanens arealdel 6.4 krever at minst 50 % av oppholdsrommene i hver boenhet og minimum ett soverom skal ha lavere støynivå utenfor vindu ved fasade enn nedre grenseverdi for gul støysone. Samtlige boenheter i tiltaket har tilgang til stille side. Av de 44 leilighetene i delfelt B1-4 tilfredsstiller 42 leiligheter kravet til at 50 % av oppholdsrommene i hver boenhet og minimum ett soverom skal ha lavere støynivå utenfor. Tiltaket i delfelt B1.4 viser imidlertid 2 stk. 3-roms leiligheter med planløsning som ikke tilfredsstiller dette kravet. Begge leilighetene ligger i bygg langs Sundlandsveien i 2. respektive i 3. etasje. Bygget er plassert med langfasade og 2 gavlfasader i gul sone.

Begrunnelse for dispensasjon fra støykrav utenfor soveromsvindu i 2 boenheter.

Hensikten med bestemmelsen er at det skal være mulig å lufte med åpent vindu i luftposisjon uten at støynivå innendørs blir for høyt. Som avbøtende tiltak foreslås installert 1 stk. «russervindu» i hvert av de 2 soverommene. «Russervindu» er en godkjent vindustype som i luftestilling gir tilfredsstillende støynivå inne. Med en slik løsning vil hensynet med bestemmelsen ivaretas.

Planløsningen av de 2 gjeldende leilighetene medfører at det samlede tiltaket tilfredsstiller kravet til leilighetsmix iht. områderegulering for Sundland § 6.4 pkt c. Samtidig har en klart å overholde krav til plassering av bebyggelsen med oppdeling i delfelt og plassering av bygninger i henhold til områdereguleringens planforslag- og retningslinjer. Dispensasjonen gjelder for 2 av tiltakets 66 boenheter».

(...)

Kommunens vurdering av søknad om dispensasjon

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Dette innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke.

Det skjønner kommunen skal utøve når den vurderer om dispensasjon skal gis, er underlagt omfattende begrensninger. Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, bystyret. Planene omhandler dessuten konkrete forhold. Det skal derfor ikke være kulant å fravike gjeldende plan.

Utgangspunktet for en dispensasjon er at denne må være til fordel for allmennheten, og ikke private interesser. Sivilombudsmannen har uttrykt at det må foreligge spesifiserte, klare grunner av en slik karakter og en slik tyngde at de kan slå igjennom overfor de hensyn den aktuelle plan eller bestemmelse skal ivareta. Kun de grunner som ligger innenfor de rammene plan- og bygningsloven angir, er relevante i vurderingen.

Hensynet bak bestemmelsen om støy er at det skal være tilfredsstillende støyverdier ved byggets fasade slik at det skal være mulig å lufte med åpent vindu i luftposisjon uten at støynivå innendørs blir for høyt. Dette klarer man ikke å oppfylle for to av de 66 leilighetene. Som avbøtende tiltak foreslår ansvarlig søker at det installeres 1 stk. «russervindu» i hvert av de 2 soverommene. Et slikt vindu gjør at man får tilfredsstillende støynivå, også i lufteposisjon. Med en slik løsning vil hensynet med bestemmelsen ivaretas samtidig som løsningen ikke medfører utformingsmessige ulemper.

Kommunen har kommet til at hensynene bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt. Det må da vurderes om fordelene ved en dispensasjon er klart større enn ulempene.

Det er i utgangspunktet fordeler og ulemper for de allmenne interessene som skal avveies. Det vil derfor være samfunnsmessige hensyn av planfaglig og arealdisponeringsmessig karakter som veier tyngst når det er snakk om fordeler og ulemper. Kravet til overvekt av fordeler må videre ses i lys av hvilke forhold som taler mot en dispensasjon, slik at interesseavveiningen blir relativ.

Fordelene ved å gi dispensasjon er at det foreslås avbøtende tiltak som likevel fører til at det oppnås akseptable støyverdier ved åpning av vinduer i disse to leilighetene. Det er kun 2 av de 66 leilighetene dette berører. Leilighetene er gjennomgående og har tilgang til stille side.

Ulempene ved en dispensasjon som omsøkt er at den avbøtende vindusløsningen kan gi noe begrensninger funksjonsmessig. Hensynet til sikkerhet er dog ivaretatt, da det er dokumentert at dette ikke vil påvirke brannsikkerhet i negativ retning.

Kommunen vurderer fordelene med dispensasjonen samlet sett å være større enn ulempene.

Kommunen anser derfor at vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt, jf. § 19-2 andre ledd. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 6.4. som omhandler støy innvilges for to leiligheter.

Rammetillatelsens varighet

Det følger av pbl § 21-9 at dersom tiltaket ikke er satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Bestemmelsene gjelder tilsvarende for dispensasjon. Fristene kan ikke forlenges.

Dersom det klages på vedtaket, beregnes 3 års fristen fra det endelige vedtaket i klagesaken.

Gebyr

Etter Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, matrikkelsaker og seksjoneringssaker, gjeldende fra 01.01.2019, skal det betales gebyr for utførte tjenester. Gebyr for saksbehandling av fullstendige søknader angis ved bokstaven M. 1M utgjør kr. 2.770,-.

I henhold til Gebyrregulativet

• § 3-3. E, rekke E, 11 leiligheter, skal det betales gebyr på 40 M	Kr. 110.800,-
• § 3-3. E, rekke F, 7 leiligheter, skal det betales gebyr på 40 M	Kr. 110.800,-
• § 3-3. D, rekke G, 4 leiligheter, skal det betales gebyr på 25 M	kr. 69.250,-
• § 3-3. G, Bygg A, 22 leiligheter, skal det betales gebyr på 60+2 M	kr. 171.740,-
• § 3-4. A, Bygg A, næringsarealer 171,2 m ² 10 M	kr. 27.700,-
• § 3-3. E, Bygg B, 11 leiligheter, skal det betales gebyr på 40 M	kr. 110.800,-
• § 3-3. E, Bygg C, 11 leiligheter, skal det betales gebyr på 40 M	kr. 110.800,-
• § 3-3. K, Felles garasjeanlegg knyttet til blokk eller andre boligbygg satsen gjelder pr. 10 biloppstillingsplasser 15 x 3 M	kr. 124.650,-
• § 3-7. utomhus / friområder, skal det betales gebyr på 6 M	kr. 16.620,-
• § 3-16. B, Disposisjon knyttet til bygge- eller delesak 4 M	kr. 11.080,-

Kommunen kan etter søknad, eller på eget initiativ, jf. §1-6a i gebyrregulativet, ettergi deler av gebyret dersom gebyret anses som åpenbart urimelig i forhold til arbeid og kostnader kommunen har hatt med saken, eller dersom gebyret anses som åpenbart urimelig av andre grunner. I denne saken vil det totale gebyret reduseres med 25%, ut i fra rimelighetshensyn.

Totalt gebyr i saken er	kr 864.240,-
§ 1-6a, reduksjon av gebyr, av rimelighetshensyn, -25%	<u>-kr 216.060,-</u>

Totalt gebyr som faktureres er **kr. 648.180,-**

Gebyret inkluderer behandling av søknad om første igangsettingstillatelse og ferdigattest. Faktura ettersendes fra økonomitjenesten.

Klageadgang

Vedtaket i denne saken kan påklages til Fylkesmannen av parter med rettslig klageinteresse. Klagen skal sendes til Drammen kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kommer frem til den påførte adresse. I klagen må du angi årsaken til klagen, endringene du ønsker og eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagesaken. Du må også angi ditt eget navn og kontakinformasjon.

Mer informasjon om adgangen til å klage og krav til klagen finner du her:

<https://www.drammen.kommune.no/byggesak/byggesak-delesak-og-seksjonering/klage/>

Med hilsen

Åge Thorvaldsen
saksbehandler

Anette Grasbekk
fagkoordinator byggesak

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrifter


Vedlegg: E08 Rekke F Plan 03 og Takplan
E07 Rekke F Plan 01 og 02
E06 Rekke E Plan 03 og Takplan
E05 Rekke E Plan 01 og 02
E03 Utomhusplan B1-4
E02 Utomhusplan B1-2
E28 Bygg B Takplan
E27 Bygg B Plan 04
E26 Bygg B Plan 03
E25 Bygg B Plan 02
E24 Bygg B Plan 01
E23 Bygg A Takplan
E22 Bygg A Plan 03 og 04
E21 Bygg A, Plan 01 og 02
E20 Felt B1-4-5 Plan parkeringskjeller
E19 Fasadeoversikt Rekke E Nord, Rekke F Sør_2
E18 Fasadeoversikt Sør og Vest_2
E17 Fasadeoversikt Nord og Øst_2
E16 Rekke G Fasader
E15 Rekke F Fasader
E14 Rekke E Fasader
E13 Rekke G Snitt G1 og G2
E12 Rekke F Snitt F1 og F2
E11 Rekke E Snitt E1 og E2
E10 Rekke G Plan 03, 04 og Takplan
E09 Rekke G Plan 01 og 02
E47 Situasjonssnitt CC og DD
E46 Situasjonssnitt AA og BB
E45 Fasadeoversikt Bygg B og C mot gårdsrom_2
E44 Fasadeoversikt Bygg A og B mot gårdsrom_2
E41 Bygg C Fasade Sør og Vest
E40 Bygg C Fasade Nord og Øst
E39 Bygg B Fasade Sør og Vest
E38 Bygg B Fasade Nord og Øst
E37 Bygg A Fasade Sør og Vest
E36 Bygg A Fasade Nord og Øst
E32 Bygg C Plan 4 og Takplan
E31 Bygg C Plan 03
E30 Bygg C Plan 02
E29 Bygg C Plan 01
Vedlegg D-01 Situasjonsplan 1_1000
E33 Felt B1.4 Snitt AA og BB
E34 Felt B1.4 Snitt CC og DD

Kopi: PROFESSOR SMITHS HAGE UTVIKLING AS



PROFFEN HAGEBY REKKEHUS

REGULERINGSPLAN



Det tas forbehold om evt. feil/mangler i kartgrunnlaget. I forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må aktuelle faginstans i kommunen kontaktes.



DRAMMEN KOMMUNE

Saksnr
147982

Arealplan-ID
358

Sist datert
30. juni 2015

Vedatksdato
16. Juni 2015

Sak
78/2015

**BESTEMMELSER TIL
REGULERINGSPLAN FOR
SUNDLAND
(Områderegulering)**

Oppdatert av Drammen kommune i henhold til vedtak i Bystyret 16.06.15

Ordføreres underskrift: _____

BESTEMMELSER TIL
OMRÅDEREGULERING FOR SUNDLAND
MED TILHØRENDE RETNINGSLINJER
30.06.2015

§1. AVGRENSNING

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 28.05.2015

§2. FORMÅL

Vertikalnivå 1 reguleres til:

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

- Veg
- Annen veggrunn – teknisk anlegg

S12, S13
V2-4

Vertikalnivå 2 reguleres til:

Områder for bebyggelse og anlegg

- Boligbebyggelse
- Sentrumsformål
- Undervisning/ annen offentlig eller privat tjenesteyting
- Kirke
- Bolig/ forretning/ offentlig eller privat tjenesteyting

B2, B3
A1, C1a, C1b, C2, C3
A2
D
B1

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

- Veg
- Gatetun
- Gang- /sykkelveg
- Annen veggrunn – teknisk anlegg
- Annen veggrunn - grøntanlegg
- Trasé for jernbane
- Parkeringsplass

S1-3, S5-10
S4
GS1-5
V1
G1-5
J
P

Grønnstruktur

- Friområde

F1-7

Hensynssoner

- Sikringssone – anlegg i grunnen
- Sone med særlig hensyn til bevaring av kulturmiljø (Jernbaneverkstedet på Sundland, Smithestrømsveien og Sundhauggata, Smithestrømsveien 1a – drengestue og stabbur, Strømsgodset kirke, området rundt Strømsgodset kirke samt Sundhauggata)

H190
H570_1-6

Vertikalnivå 3 reguleres til:

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

- Veg

S11

Hensynssoner

- Sone med særlig hensyn til bevaring av kulturmiljø (Sundhaugen bru)

H570_6

§3. FELLESBESTEMMELSER

§3-1. Plankrav

- a) For felt A1 og A2 samt tilliggende offentlig grønnstruktur i F2 skal det foreligge vedtatt detaljregulering før utbygging etter Plan- og bygningsloven § 1-6 kan tillates.
- b) For bestemmelsesgrenser innenfor felt C2 BG#7 skal det foreligge vedtatt detaljregulering før utbygging kan tillates etter Plan- og bygningsloven § 1-6.
- c) For øvrige deler av planen kan rammesøknad, utomhusplan og midlertidig utomhusplan godkjennes uten plankrav under forutsetning av at det dokumenteres hvordan retningslinjer fastsatt i formingsveilederen er hensyntatt. For felt C1a skal det også redegjøres for hvordan prinsipper i overordnet utomhusplan er ivaretatt.
- d) Dersom det ved rammesøknad ikke er tilfredsstillende dokumentert hvordan Retningslinjer for offentlige rom, bebyggelse og utomhusarealer er hensyntatt, kan det forlanges detaljregulering for gjeldende felt. Krav om detaljregulering skal fremmes til politisk behandling.
- e) Det skal foreligge godkjent overordnet utomhusplan for hele felt C1a (jfr. § 3-3 Dokumentasjonskrav, punkt f), før første rammesøknad for felt C1a kan behandles. Overordnet utomhusplan for felt C1a kan kreves fremlagt for politisk behandling.

§3-2. Rekkefølgekrav

- a) Veganlegg
 - Utbygging inntil 13 000 m² BRA tillates etablert med adkomst fra Professor Smiths allé. Før det kan settes i gang utbygging av mer enn 13 000 m² BRA innenfor feltene A1-2, B1 og C1a-b, skal midlertidig trasé for Sundlandgata være ferdigstilt fra Vintergata til dagens adkomst til Sundland.
 - Før det kan settes i gang utbygging av mer enn 50 000 m² BRA skal nedre del av Tilfartsveg Vest – Kryss med Sundlandgata til Kreftings gate være ferdig utbygd og tatt i bruk.
 - Før det kan settes i gang utbygging av mer enn 100 000 m² BRA skal Sundlandgata fra Vintergata til Tilfartsveg Vest være ferdig utbygd og tatt i bruk.
 - Før det tillates ny bebyggelse i felt B2 og B3 skal Tilfartsveg vest være ferdig utbygd.
- b) Lekeplasser og ballplasser
 - Kvartalslekeplasser og ballplasser (jf. § 4-4f) skal være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan før midlertidig brukstillatelse gis, eller senest påfølgende vekstsesong. Ved etablering av lekearealer og ballfelt delvis innenfor byggefelt og delvis innenfor friområder, skal arealene innenfor byggefeltene realiseres før arealene innenfor friområdene.
 - Sentralt lekefelt på 6 daa skal være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan før det gis brukstillatelse for mer enn 600 boliger innenfor reguleringsplanområdet.
- c) Uteoppholdsarealer og friområder
 - Uteoppholdsarealer (jf. § 4-4) skal være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan før midlertidig brukstillatelse gis eller senest 1. september påfølgende år. Ved etappevis utbygging skal permanent og/eller midlertidig uteareal være opparbeidet før midlertidig brukstillatelse gis.
 - Felt B1: Før det kan gis brukstillatelse for mer enn 300 boliger i felt B1 og senest før siste midlertidige brukstillatelse gis innenfor felt B1, skal friområde F1 og allment tilgjengelige arealer innenfor BG#4 være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan. Før det kan gis midlertidig brukstillatelse for mer enn 100 boliger i felt B1 skal 30 % av arealet innenfor BG#4 være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan, inkludert allment tilgjengelig gangvei gjennom feltet (iht. § 6-5).

- Felles for felt C1a og C1b: Før det kan gis midlertidig brukstillatelse for mer enn 300 boliger og senest ved ferdigstillelse av feltene, skal F3 og F4 være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan.
- d) Bestemmelsesgrense #5 (BG#5) i felt C1a og C1b
- Før det kan gis brukstillatelse for nybygg i felt C1a og C1b skal allment tilgjengelige arealer innenfor bestemmelsesgrensen være midlertidig opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan for midlertidig opparbeidelse.
 - Før det kan gis brukstillatelse til mer enn 150 boliger i felt C1a og C1b samlet, skal minimum 50 % av byrom og passasje, inkludert kvartalslekeplass, være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan.
Byrom og passasje skal være 100 % opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan, før felt C1a og C1b samlet er utbygd med 82 000 m² BRA.
- e) Bestemmelsesgrense #8 (BG#8) i felt C2
- Byrom og passasje skal være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan før det gis midlertidig brukstillatelse til ny bebyggelse innenfor eller direkte tilstøtende til bestemmelsesgrensen.
 - Byrom og passasje skal være 100 % opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan før felt C2 er utbygd med 39 000 m² BRA, eller senest når Sundland er utbygd med 120 000 m² BRA nybygg
- f) Jernbanearealer
- Før det kan gis midlertidig brukstillatelse til tiltak innenfor felt som tilstøter jernbanens areal, skal det være etablert gjerde mot jernbanen. Gjerdeløsning skal tilfredsstillende Jernbaneverkets krav og skal godkjennes av Jernbaneverket.
 - Bestemmelsesgrense #1: Området som omfatter jernbanens bankespor innenfor BG#1 tillates benyttet til jernbaneformål inntil området kan frigis til byutvikling. I felt A1 kan arealet, vist på plankartet med bestemmelsesgrense BG#1, ikke bygges ut før området ikke lenger benyttes til jernbaneformål og kan frigis.
 - Bestemmelsesgrense #2: BG#2 utgjør midlertidig byggegrense tilknyttet bankesporene innenfor BG#1. Før BG#1 kan frigis, skal forslag til ny bebyggelse og/eller anlegg innenfor BG#2 behandles og godkjennes av Jernbaneverket.
- g) Offentlige og allment tilgjengelige arealer
- Skal være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan før det gis midlertidig brukstillatelse til direkte tilstøtende bebyggelse som gir arealet tosidig bebyggelse.
- h) Hensynssone 570_1
- Før det kan gis rammetillatelse for bebyggelse innenfor og/ eller tilstøtende hensynssone H570_1 skal det foreligge en godkjent bevaringsstrategi for eksisterende bebyggelse og anlegg innenfor hensynssonen.
- i) Bestemmelsesområde BG#9
- Det kan ikke tillates ny bebyggelse innenfor bestemmelsesområdet før nedre del av Tilfartsvei Vest er ferdig utbygd og tatt i bruk, jfr. § 3-2 a). Deler av hensynssonen kan fungere som anleggsområde/riggområde for vegarbeidene.
- j) Rekkefølgekrav om etablering av barnehage og skole
- Innenfor felt A1 skal det etableres barnehage. Barnehagen skal ha kapasitet som er tilfredsstillende for samlet boligutbygging innenfor reguleringsplanen. Før det kan gis midlertidig brukstillatelse til mer enn 20.000 m² BRA til boligformål skal tilfredsstillende barnehagedekning dokumenteres. Ved boligbygging utover 40.000 m² BRA skal barnehage- og skolekapasitet være dokumentert og tilfredsstillende løst.

§3-3. Dokumentasjonskrav

I forbindelse med søknad om rammetillatelse skal det innsendes følgende:

- a) Redegjørelse for hvordan Retningslinjer datert 27. mai 2015 for Sundland er hensyntatt
- b) Redegjørelse for utnyttingsgrad/andel utbygd areal i henhold til tillatt utnyttingsgrad og allerede realisert areal innenfor det respektive felt (% BYA/bruksareal). Redegjørelsen skal utføres som en samlet arealoversikt og en samlet digital volummodell, for hele det respektive felt. Redegjørelsen skal oppdateres ved hver rammesøknad
- c) Bevaringsstrategi
For ny bebyggelse tilstøtende og/eller innenfor hensynssone 570_1, og/eller ved større endringer på/rivning av eksisterende bebyggelse innenfor hensynssonen, skal det utformes en bevaringsstrategi. Bruksendring som ikke medfører vesentlige endringer, eller forringer eksisterende bebyggelses verneverdi kan tillates. Bevaringsstrategien skal redegjøre for hvordan *Retningslinjer for offentlige rom, bebyggelse og utomhusarealer* for områderegulering Sundland er hensyntatt. Bevaringsstrategien skal:
 - Fastsette prinsipper for hvordan registrerte kulturminner og historiske spor skal bevares og forsterkes i bebyggelse og utomhusarealer som inngår i kulturmiljøet.
 - Fastsette hvilke bygninger/ hvilke deler av bebyggelsen som skal bevares og/eller hvordan disse kan transformeres med hensyn til ny bruk.
 - Fastsette formingsretningslinjer for ny og eksisterende bebyggelse innenfor hensynssonen inkl. plassering, byggehøyder og materialbruk. Det skal redegjøres for hvordan formingsretningslinjene i bevaringsstrategien ivaretar kulturmiljøet.
 - Fastsette metoder og krav for dokumentasjon av bevaringsverdige bygg som foreslås helt, eller delvis revet.
 - Inneholde en overordnet utomhusplan for hele hensynssonen, inkludert byrom og passasjer innenfor BG#5 og BG#8. Utomhusplanen skal fastsette prinsipper for alle tema som inngår i utomhusplanen ved rammesøknad. Utomhusplanen skal gi retningslinjer for utforming og programmering av byrom og passasjer innenfor bestemmelsesgrensene, med særlig fokus på hvordan kulturmiljøet kan forsterkes ved utforming av utomhusarealene.
 - Fastsette rekkefølge for og avhengighetsforhold mellom ferdigstillelse av bebyggelse og utomhusarealer.
- o Bevaringsstrategi for H570_1 skal oversendes fylkeskommunen for uttalelse og fremlegges for politisk behandling.
- d) Utomhusplan i målestokk 1:200, som skal vise:
 - Sammenhengen med og avgrensningen av tilliggende offentlige utearealer
 - Terrenghøyder, vegetasjon, bruk av utearealer
 - Hvordan fremkommelighet for bevegelsehemmede er ivarettatt
 - Takplan for bebyggelsen
 - Uteoppholdsarealer og lekearealer på tak og terreng
 - Gjerder og andre vertikale skiller, samt eventuelle støyskjermingstiltak og vinddempende tiltak
 - Kjøre-, sykkel- og gangarealer med atkomster, vareleveranse og snuplasser
 - Sykkelparkering og parkering for forflytningshemmede/ besøkende på terreng
 - Overflater og materialvalg
 - Byromsmøbler/ -utstyr, belysning, avfall- og returstasjoner, kunstnerisk utsmykning
 - Behandling av alt overvann, både takvann, overflatevann og drensvann.
 - Tilstøtende friområde, dersom kvartalslekeplass og/ eller ballfelt opparbeides i friområdet.
- o Med utomhusplan skal det følge en redegjørelse for at vekstgrunnlag for vegetasjon beskrevet i utomhusplan er tilstrekkelig for beplantning av variert vegetasjon i henhold til retningslinjer.



- For bebyggelse innenfor eller direkte tilstøtende BG#5 i felt C1a og C1b, samt BG#8 i C2, skal utomhusplan omfatte byrom og passasjer innenfor bestemmelsesgrensen i henhold til utbyggingsrekkefølge og overordnet utomhusplan fastsatt i bevaringsstrategien.
- e) Utomhusplan for midlertidig opparbeidelse
For første rammesøknad i felt C1b, eller C1a skal det innsendes en utomhusplan for midlertidig opparbeidelse av byrom og passasjer innenfor BG#5. Utomhusplanen skal vise:
 - Uteoppholds- og lekearealer på terreng
 - Terreng høyder, vegetasjon og bruk
 - Hvordan fremkommelighet for bevegelseshemmede er ivaretatt
 - Gjerder og andre vertikale skiller, samt eventuelle støyskjermingstiltak og vinddempende tiltak
 - Kjøre-, sykkel- og gangarealer med atkomster, vareleveranse og snuplasser
 - Sykkelparkering og parkering for forflytningshemmede/ besøkende på terreng
 - Overflater og materialvalg
 - Byromsmøbler/ -utstyr, belysning, avfall- og returstasjoner, kunstnerisk utsmykning
- f) Redegjørelse for miljøforhold:
 - Dokumentasjon på at bebyggelsen tilfredsstiller støy- og miljøkrav iht. § 3-6 og 3-7
- g) Overordnete planer i målestokk 1:500 for:
 - Overordnet utomhusplan for offentlige og allment tilgjengelige arealer. Den overordnede utomhusplanen skal fastsette prinsipper for alle tema som inngår i utomhusplan ved rammesøknad. Med overordnet utomhusplan skal det følge en redegjørelse for gjennomføringsrekkefølge for utomhusarealene.
 - Teknisk infrastruktur, inklusive trafikale forhold og renovasjon.
 - Grønnstruktur
 - Overordnet plan for håndtering av overvann. Planen skal omhandle beskrivelse av detaljer for håndtering av overvann og drensvann. Skal også gjelde for anleggsperioder.
- For felt C1a skal overordnet utomhusplan inkludere en volummodell som illustrerer plassering og variasjon av byggehøyder for hele feltet. Overordnet utomhusplan og volummodell skal i tråd med retningslinjene vise prinsipper for bebyggelse og utomhusarealer og redegjøre for relasjonen dem imellom, samt illustrere prinsipper for etappevis utbygging og rekkefølge på opparbeidelse av utearealer i feltet. Utomhusplanen skal suppleres med sol- og lokalklimastudier av utomhusarealer og offentlige arealer
- For felt B1 skal overordnet utomhusplan omfatte hele arealet innenfor BG#4 og felt F1.
- Ved første søknad om rammetillatelse innenfor feltene F3 og F4 skal overordnet utomhusplan omfatte begge feltene samlet.
- Overordnede planer skal samordnes og som et minimum omfatte angjeldende felt.

§3-4. Overflatevann og flomveier

- a) Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljprosjektering av tiltak.

§3-5. Støy

- a) Bebyggelse og utearealer skal sikres tilfredsstillende støyforhold i henhold til kommuneplanens arealdel. Der hvor nye tiltak medfører merkbar økning av støybelastning over anbefalte grenseverdier (3 desibel) for eksisterende boligbebyggelse innenfor og tilstøtende planområdet, skal skjermingstiltak gjennomføres.
- b) Bevertningsformål skal tilpasses boligformålet med hensyn til åpningstider, varelevering og drift, slik at virksomheten ikke er til sjenanse for beboerne i området.

§3-6. Miljøkrav

- a) Avfallshåndtering og returpunkt for gjenvinnbare materialer:
 - Anlegg for renovasjon skal plasseres slik at det ikke medfører ulemper i form av lukt og støy for bebyggelsen.
 - Returpunkter skal plasseres med tilgjengelighet fra regulerte offentlige gater.
- b) På alle eiendommer hvor det er grunnlag for mistanke om forurenset grunn skal det undersøkes for grunnforurensning etter Miljødirektoratets veileder for undersøkelse av jordforurensning.
- c) Ved utbygging skal det utarbeides tiltaksplan for å sikre og dokumentere oppfølging av krav i eller i medhold av forurensningsloven tilknyttet håndtering av forurensede masser. Tiltaksplanen skal blant annet omfatte beredskap ved funn av forurensede masser og rutiner for håndtering av disse. Dersom det oppstår skade på tidligere tildekte forurensede masser, stilles det krav til restaurering av disse.
- d) Det tillates ikke tiltak som medfører forurensende utslipp til vann eller på annen måte vil kunne påvirke vannkvaliteten negativt.

§3-7. Energiforsyning

- a) Alle nye bygninger på mer enn 1 000 m² BRA skal tilrettelegges for tilknytning til fjernvarmeanlegg med mindre det kan dokumenteres alternativ oppvarming basert på mer miljøvennlige energikilder.
- b) Ved anlegg av trafoer, nettstasjoner og høyspentkabler skal boliger, lekeplasser og barnehager innenfor planområdet ikke eksponeres for elektromagnetiske felt over = 4 mikrotelsa fra disse anleggene, jfr. Anbefalingene i "Forvaltningsstrategi om magnetfelt og helse ved høyspentanlegg", rapport 31.5.2005.

§3-8. Anleggsperioden

- a) Anleggsstrafikk skal belaste Professor Smiths allé i så liten grad som mulig.
- b) Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg og anleggsvirksomhet inntatt i T-1442/2012 gjelder innenfor hele planområdet. Støyende drift og aktiviteter skal ikke forekomme om natten uten særskilt tillatelse fra kommunen.

§4. FELLESBESTEMMELSER FOR OMRÅDER FOR BEBYGGELSE OG ANLEGG

§4-1. Utnyttelse

- a) Utnyttelse er angitt med maksimum bruksareal = m² BRA for de ulike feltene, med unntak for felt B2 og B3 hvor utnyttelse er angitt med maksimum % BYA.
- o Skjulte kjellere/areal helt eller delvis under terreng inkluderes ikke i beregningsgrunnlaget der avstanden mellom himling og gjennomsnittlig terrengnivå rundt bygningen er mindre enn 1,5 m.

§4-2. Plassering

- a) Underjordisk p-anlegg tillates strukket ut under friområde F3 og gang/sykkelvei tilstøtende nordre del av felt C2. Dette forutsetter at løsningen sikrer tilstrekkelig vekstgrunnlag for etablering av vegetasjon som gress og busker, samt at løsningen kan dokumenteres å være forenlig med eksisterende så vel som fremtidig plan for framføring av offentlig infrastruktur.
- b) I felt A1 skal minimum byggegrense langs omkjøringsporet være 15m og for øvrige felt 20m regnet fra senterlinje spor.
- c) Med mindre annet er angitt i kart og bestemmelser, er byggegrense lik formålsgrense.



§4-3. Høyder og utforming

- a) Tillatte byggehøyder er angitt med koteangivelse på plankart med ytterligere spesifisering i bestemmelser for det enkelte felt.
- b) Oppbygg over tillatt kotehøyde:
- Det tillates etablert nødvendige takoppbygg for heis- og trappehus. Tiltakene kan maksimalt bygge 3 meter over tillatt kotehøyde og kan inkludere mindre bodareal for å betjene felles uteareal på tak.
 - Det tillates etablert tekniske installasjoner, støy- og vindavskjermingstiltak på tak. Tiltakene kan maksimalt bygge 2,0 meter over tillatt kotehøyde.
 - Heis- og trappehus, tekniske installasjoner og støy- og vindavskjermingstiltak skal trekkes tilbake fra fasadeliv med avstand som minimum tilsvarer tiltakenes høyde over tillatt kotehøyde.
 - Rekkverk for takterrasse tillates bygget over maksimum tillatt høyde med inntil 2 meter. Rekkverk skal trekkes 1,5 meter tilbake fra fasadeliv med mindre rekkverket utføres som transparent konstruksjon.
 - Ved nybygg og ombygginger skal tekniske anlegg som heisoppbygg, ventilasjonsanlegg og vindavskjermingstiltak, samt rekkverk for takterrasser integreres i den arkitektoniske utformingen.
- c) Bebyggelse med fasade mot gater og byrom skal etableres med inngang enten til bolig, næringsvirksomhet, forretning eller gjennomgang til gårdsrom.
- d) Utkraginger tillates etablert over offentlige gater, torg og friområder i henhold til kriterier angitt i retningslinjer. Utkraginger skal integreres som en naturlig del av den helhetlige arkitektoniske utformingen av bygninger. Avstand mellom tilstøtende utkragete balkonger over offentlig og allment tilgjengelige arealer skal være minimum 12m.
- e) Bebyggelsen skal etableres med variasjon i volum-, høyde- og fasadeoppdeling innenfor hvert byggetrinn/ hvert felt for bebyggelse og anlegg.

§4-4. Boligkvalitet

- a) Det tillates ingen ensidige leiligheter mot nord og nordøst.
- b) Større utbyggingsprosjekter sammensettes slik at størrelsen på boligene varierer fra 2-roms til 5-roms boligenheter.
- c) Alle boenheter skal ha stille side og tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold.
- d) Alle boliger i 1. etasje skal etableres som familieboliger og ha direkte adgang fra boenhet til uteoppholdsarealer på terreng.
- e) Svalgangsløsninger tillates ikke.
- f) Uteoppholdsareal
- Boliger skal ha uteoppholdsareal tilsvarende minimum 30 m² per bolig. Uteoppholdsarealet fordeles på følgende måte:
 - o Minimum 10 m² på terreng tilrettelagt for opphold og lek for barn. Arealet skal lokaliseres i direkte tilknytning til bebyggelsen og være sammenhengende og bilfritt.
 - o Minimum 10 m² tilrettelagt oppholdsareal for voksne på terreng og/eller takterrasse i direkte tilknytning til bebyggelsen. Minimum 3 m² og maks. 5 m² av dette arealet skal avsettes til privat uteoppholdsareal på balkong, terrasse eller liknende, med direkte adgang fra bolig.

- Minimum 10 m² felles uteoppholdsareal tilrettelagt for lek og opphold for barn og voksne, plassert på terreng innenfor feltet, med bilfri adkomst til arealene. Disse utearealene skal ha minimum samlet størrelse på 100 m².
 - Uteareal skal lokaliseres til arealer hvor bredden mellom motstående bygninger er minimum 1,5 ganger høyden av gjennomsnittlig gesimshøyde. Mindre deler av utearealet, som smett og forbindelser tillates lokalisert til arealer som ikke oppfyller dette kravet.
 - Uteoppholdsarealer skal gis en bruksmessig utforming av høy kvalitet og en plassering som sikrer brukbarhet, gode lokalklimatiske forhold, samt universelt utformet og bilfri adkomst.
 - Parkering, kjøreareal, snuplasser, renovasjonsareal og areal under balkonger/ karnapper/ baldakiner med frihøyde mindre enn 5m, inngår ikke i felles uteoppholdsarealer.
 - Ved utearealer på dekke over sokkeletasje/ parkering skal det sikres gode vekstbetingelser for variert vegetasjon. Det skal etableres vekstgrunnlag på deler av utearealet som tillater etablering av trær.
 - Sandlekeplass skal anlegges som del av krav til uteoppholdsareal og skal tilrettelegges for små barns lek og opphold. Sandlekeplasser skal anlegges for mindre boliggrupper i en avstand av maksimalt 50 meter fra boligen. Adkomsten til sandlekeplassen skal være bilfri. Arealet skal være minst 100 kvadratmeter og gi plass for sandkasse, bord og benker for barn og voksne.
- g) Lekearealer
- Det skal anlegges sentralt lekefelt på minimum 6 dekar i friområde F3/F4. Feltet skal være lett tilgjengelig med trafiksikker adkomst.
 - Det skal anlegges ballfelt à 20x40m for større barn for minst hver 150 bolig. Enkelte ballfelt kan oppdeles i mindre felt for å sikre helhetlige, varierte og kvalitative tilbud innenfor delområdene.
 - Felt C1a, C1b, C2 og C3: Krav til og løsning for kvartalslekeplasser og ballfelt skal ses samlet for feltene. For utbygging av mer enn 150 boliger samlet for felt C1a, C1b, C2 og C3 kan krav til kvartalslekeplass og ballfelt løses i friområde F3 og F4, innenfor et areal av maksimalt 4,1 dekar.

§4-5. Bruk

Totalt tillates 10 000 m² BRA forretning. En dagligvareforretning på inntil 3 000 m² BRA tillates plassert i kjeller. Etablering av kjøpesenter, eller forretning med sammenhengende areal større enn 3000m², tillates ikke innenfor planområdet.

- Forretninger skal ha hoveddelen av sine arealer i 1. etasje regnet fra tilliggende fotgjengerareal.
- Forretninger skal plasseres mot byrom og gater, og ha minimum en inngang pr. virksomhet mot offentlig tilgjengelig areal.
- Publikumsfunksjoner skal etableres i tilknytning til viktige by- og gaterom.
- Energisentraler tillates etablert i alle felt regulert til bebyggelse og anlegg.

§4-6. Adkomst og parkering

a) Adkomst:

- Feltene skal ha biladkomst som vist i prinsipp på kartet med adkomstpilar. Endelig plassering av inn-/utkjøringspunkt kan fastsettes i forbindelse med rammesøknad. Midlertidige adkomster ved trinnvis utvikling kan tillates etablert andre steder enn indikert med piler på plankart, dog ikke flere enn indikert på plankartet.

b) Bilparkering:

- Parkering skal skje på egen tomt, eller i fellesanlegg. Parkering skal etableres enten under terreng, i sokler eller i parkeringshus. Bilparkeringsplasser skal innpasses etter følgende norm:

○ Bolig: 70 m² BRA eller boenhet min. 0,8



- Kontor: 100 m² BRA min, 0,5, maks. 1,2
 - Forretning og service: 100 m² BRA min. 0,8, maks. 2
- Kravet til antall biloppstillingsplasser inkluderer besøksparkering.

- Minst 5 % av p-plassene (minimum 1 plass totalt) skal avsettes for mennesker med nedsatt bevegelsesevne. For antall plasser utover 200 skal 2 % avsettes for mennesker med nedsatt bevegelsesevne.
- Boligparkering skal samles og plasseres ved inngang til felt. Adkomst til boliger skal være bilfri, med unntak av nyttetransport.
- Ved utbyggingsprosjekter med over 30 boliger eller 2 000 m² BRA for kontor, forretning og service skal det tilrettelegges for ladestasjoner for elbil.
- Ved utbygging til forretnings- og serviceformål med mer enn 10 parkeringsplasser skal parkering plasseres under terreng, eller samles i P-hus.
- Parkering og av-/påstigning for forflytningshemmede og besøkende til bebyggelsen på Sundland skal plasseres i nærområdet og kan tillates lagt på bakkeplan samt innpasset i parkeringslommer i hovedgater, unntatt Tilfartsveg Vest. I felt B1 tillates enkelte plasser til gjesteparkering og handikappede etablert på terreng langs adkomstgater.
- Ved trinnvis utbygging kan overflateparkering på nærliggende terreng aksepteres inntil endelig parkeringsløsning er etablert.
- Underjordisk p-hus i nordre del av felt C2 tillates å dekke p-krav tilknyttet næringsbebyggelse og undervisningsfunksjoner i felt C1a og C1b.

c) Sykkelparkering:

- Sykkelparkering skal innpasses etter følgende norm:
 - Bolig: 70 m² BRA eller boenhet min. 2
 - Kontor: 100 m² BRA min. 2
 - Forretning og service: 100 m² BRA min. 2
- Oppstillingsplasser for sykkel skal etableres med fastmonterte sykkelstativ og innebære gode muligheter for fastlåsing av sykkel.
- Sykkelparkering for bebyggelsen skal ordnes på egen tomt i tilknytning til innganger, parkeringskjellere og/ eller utomhusarealer. Der normen gir en utbygging av minst 20 plasser i forbindelse med byggesaken skal min 50 % av sykkelplassene være overbygd / under tak.

VERTIKALNIVÅ 1

§5. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

§5-1. Felt S12 OG S13 (veg)

Byggeplan for veg S12 og S13 skal godkjennes av veiholder.

§5-2. Felt V2-V4 (annen veggrunn – teknisk anlegg)

Feltene skal fungere som anleggsareal for etablering av tunnelanleggene for Tilfartsveg Vest.

VERTIKALNIVÅ 2

§6. OMRÅDER FOR BEBYGGELSE OG ANLEGG

§6-1. Felt B2 og B3 (boligbebyggelse)

a) Bebyggelsen kan oppføres med maks. utnyttelse:

- Felt B2: 25 % BYA
- Felt B3: 20 % BYA

§6-2. Felt A1, C1a, C1b, C2, C3 (sentrumsformål)

a) Bruksareal skal ikke overstige

- Felt A1: 60 000 m²
 - Felt C1a: 62 000 m²
 - Felt C1b: 40 500 m²
 - Felt C2: 43 500 m²
 - Felt C3: 13 500 m²
- 30 000 m² av totalt tillatt bruksareal for feltet C1a bindes til bestemmelsesgrense #6 (BG#6). Dette inkluderer areal i eksisterende bebyggelse, beregnet uten tillegg for teoretiske plan. Arealen kan realiseres gjennom transformasjon, nybygg og/eller tilbygg.
 - 22 000 m² av totalt tillatt bruksareal for feltet C2 bindes til eksisterende bebyggelse innenfor feltet syd for felt S7. Arealen kan realiseres gjennom transformasjon, nybygg og/eller tilbygg.

b) For felt A1 gjelder:

- 50 % av arealet innenfor feltet vest for bestemmelsesgrense #3 (BG#3) skal avsettes til etablering av offentlig eller privat barnehage. Barnehage skal ha direkte adgang til tilhørende uteareal. Utearealet skal etableres i tilknytning til parkmessig forbindelse i felt F2 og BG#3. Utearealet skal kunne inngjerdes og skal være allment tilgjengelig etter barnehagens stengtidsregulering.
- Høyder for bebyggelsen skal fastsettes i detaljregulering av feltet.
- Om utbygging av felt A1, konferer §3-2 Rekkefølgekrav.

c) For felt C1a og C1b gjelder:

- Det skal etableres minimum to allment tilgjengelige passasjer som gir tilgjengelighet gjennom felt C1b fra Professor Smiths allé i sør til passasje og byrom innenfor bestemmelsesgrense BG#5 (ref. §6-2 e). Minimum 70% av disse passasjene skal ikke ha mindre bredde enn 12m.
- En allment tilgjengelig passasje gjennom felt C1b fra Professor Smiths allé til Bygg G skal etableres så det gis sikt fra Bygg G til transformatorstasjonen i Skogliveien.
- Det skal etableres minimum to allment tilgjengelige passasjer gjennom felt C1a som forbinder Sundlandgata i nord med passasje/byrom innenfor BG#5 (ref. §6-2 e). Minimumsbredde på passasjer fastsettes gjennom overordnet utomhusplan jfr 3-3. I tillegg til passasje/byrom beskrevet i BG#5 skal det etableres minimum én allment tilgjengelig passasje øst - vest gjennom feltet/ene C1a og C1b fra Sundlandgata i vest til Tilfartsveg Vest i øst.
- Eksisterende pumpestasjon skal ved bevaring innpasses i ny bebyggelse.
- Innenfor felt C1a tillates bebyggelse, innenfor gitt prosent av feltets størrelse, etablert med maks byggehøyde som angitt under:
 - o Inntil 70 % av feltet tillates med maks byggehøyde c + 24
 - o Maksimal byggehøyde for feltet er c + 32
- Innenfor felt C1b tillates bebyggelse, innenfor gitt prosent av feltets størrelse, etablert med maks byggehøyde som angitt under:
 - o Inntil 85 % av feltet tillates med maks byggehøyde c + 21
 - o Inntil 10 % av feltet tillates med maks byggehøyde c + 24
 - o Maksimal byggehøyde for feltet er c + 28
- Maks byggehøyde for bebyggelse tilstøtende Professor Smiths allé skal ikke overstige c+18 på 60 % av lengden av feltet tilstøtende alleen, på 25 % av lengden av feltet tilstøtende alleen tillates bebyggelsen oppført med maks byggehøyde c+21. På siste 15 % av lengden av feltet tilstøtende alleen tillates bebyggelse oppført med maks byggehøyde c+ 24 for gavlvegger og skråtaksbebyggelse.

d) For felt C2 og C3 gjelder:

- Gjennom felt C2 og C3 skal det etableres en åpen forbindelse fra nord til syd. Forbindelsen skal være allment tilgjengelig og skal knyttes til F3 og GS2 nordøst for eksisterende bebyggelse i felt C2.

- Utomhusarealer i nordre del av felt C2 skal kobles til friområde/park i felt F3/F4 og gi trinnfri sammenheng mellom arealene.
 - Så lenge varmesentralen er i bygning H 570-2, skal denne bygningen ha midlertidig biladkomst til/fra Tilfartsveg Vest i kjøreretningen. Ved flytting eller fjerning av varmesentralen tillates ikke inn-/utkjøring på Tilfartsveg Vest.
 - I felt C3 skal 50% av alle boliger etableres med direkte adgang fra boenhet til uteoppholdsarealer på terreng.
 - Innenfor felt C3 tillates bebyggelse, innenfor gitt prosent av feltets størrelse, etablert med maks byggehøyde som angitt under:
 - o Inntil 85 % av feltet tillates med maks byggehøyde c + 25
 - o Inntil 10 % av feltet tillates med maks byggehøyde c + 28
 - o Maksimal byggehøyde for feltet er c + 32
 - I C2 og C3 skal gesimshøyde tilstøtende friområder F3 og F4 ikke overstige c + 21
 - Maks byggehøyde for bebyggelse tilstøtende Professor Smiths allé i felt C3 skal ikke overstige c+18 på 65 % av lengden av feltet tilstøtende alleen og c+21 på 15 % av lengden av feltet mot alleen. På siste 20 % av lengden av feltet tilstøtende alleen tillates bebyggelse oppført med maks byggehøyde c+21 for gavlvegger og skråtaksbebyggelse.
- e) Bestemmelsesgrenser
- For bestemmelsesgrensene BG#1 og BG#2 i felt A1 (sentrumsformål) og F2 (friområde) kfr. §3-2 Rekkefølgekrav.
 - For bestemmelsesgrense BG#3 i felt A1 (sentrumsformål) gjelder følgende:
 - o Det skal etableres en parkmessig forbindelse mellom Sundlandgata i sør og felt F2 i nord på minimum 90 % av arealet innenfor bestemmelsesgrensen. Området skal etableres som en forlengelse av friområdet i felt F1.
 - BG#5: Innenfor angitt bestemmelsesgrense i felt C1a og C1b, sentrumsformål, skal det etableres en allmenn tilgjengelig passasje øst - vest gjennom feltet. Passasjen skal ha varierende bredde og ikke på noe sted være smalere enn 12 meter. Passasjen skal ha en gjennomgående sone fri for hindre på minimum 6 meter. Innenfor den samme bestemmelsesgrensen skal det også etableres minimum én allment tilgjengelig plass, plassen skal lokaliseres på sørsiden av Bygg G. Minimum 70 % av arealet innenfor bestemmelsesgrensen skal avsettes til allment tilgjengelige passasjer og plassdannelser. Inntil én kvartalslekeplass (samlet 1 500 m²) og areal til ballek tilsvarende ett ballfelt (samlet 800 m²) tillates integrert i det avsatte arealet. Arealet skal gis helhetlig sammenhengende utforming med arealet beskrevet for BG#8.
 - BG#8: Innenfor bestemmelsesgrense i felt C2, sentrumsformål, skal det etableres en gjennomgående og allmenn tilgjengelig passasje fra Tilfartsvegen i vest til GS2 i nordøst. Passasjen skal ha varierende bredde og skal ikke på noe sted være smalere enn 12 meter, med unntak av områder begrenset av eksisterende bebyggelse. Passasjen skal ha en gjennomgående sone fri for hindre på minimum 5 meter. Minimum 80 % av arealet innenfor bestemmelsesgrensen skal avsettes til allment tilgjengelige passasjer og plassdannelser. Ved riving av eksisterende bebyggelse innenfor bestemmelsesgrensens søndre område, skal det etableres en allment tilgjengelig passasje som knytter plassdannelser i BG#8 mot felt C3 i sør og friområde F3/F4 i øst.
 - Innenfor BG#5 og BG#8 tillates ikke motorisert ferdsel, med unntak av varelevering.

§6-3. Felt A2 (undervisning/ annen offentlig eller privat tjenesteyting)

- a) Bruksareal skal ikke overstige 8 000 m² BRA.

§6-4. Felt B1 (bolig/forretning/ offentlig eller privat tjenesteyting)

- a) Bruksareal skal ikke overstige 31 000 m² BRA.
- b) Forbindelser
- Det skal etableres minimum to allment tilgjengelige forbindelser nord-sør gjennom feltet som forbinder Professor Smiths allé i sør med Sundlandgata i nord.
- c) Boligtyper
- Minimum 60 % av leilighetene innenfor feltet skal være familieleiligheter (3-roms leiligheter eller større) og ha følgende sammensetning:
 - o Min. 30 % 3-roms leiligheter eller større
 - o Min 30 % 4-roms leiligheter eller større
 - Alle leiligheter med direkte adgang til tilstøtende uteoppholdsareal skal etableres som familieleiligheter og ha minimum 2 soverom.
 - Syd for bestemmelsesgrensen BG#4 i felt B1 skal 70% av alle boliger etableres med direkte adgang fra boenhet til uteoppholdsarealer på terreng.
- d) Høyder
- Bebyggelse i felt B1 skal ha maks byggehøyde C+24, med følgende unntak:
 - o Langs Sundlandgata tillates bebyggelse på inntil 10 % av feltlengden mot Sundlandgata med maks byggehøyde c+27. Bebyggelse med maks byggehøyde c+27 skal lokaliseres i østre deler av feltet, mot Sundlandgata.
 - o Maks byggehøyde for bebyggelse tilstøtende Professor Smiths allé skal ikke overstige c+17 på 65 % av lengden av feltet tilstøtende alleen og c+20 på 20 % av lengden av feltet mot alleen. På siste 15 % av lengden av feltet tilstøtende alleen tillates bebyggelse oppført med maks byggehøyde c+20 for gavlvegger og skråtaksbebyggelse.
- e) Utforming
- Mot Professor Smiths allé skal bebyggelsen etableres med forhager.
- f) Bestemmelsesgrense BG#4:
- Innenfor bestemmelsesgrensen skal det etableres et sammenhengende allment tilgjengelig grøntareal på minimum 5 daa, innenfor dette arealet skal det etableres:
- én allmenn tilgjengelig gangvei gjennom feltet med minimum bredde fri for hindre på 3m. Passasjen skal knytte felt F1 i vest til Gate 1 i øst.
 - ett allment tilgjengelig ballfelt à 20 m x 40 m og én allment tilgjengelig kvartalslekeplass à 1 500 m² samlet.
 - variert vegetasjon som gress, planter, busker og trær.

§7. SAMFERDESELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

- a) Byggeplan for veger S1-S10 og gang- sykkelveger i GS1-GS5 skal godkjennes av veiholder.
- b) Byggegrense for Tilfartsveg Vest er angitt på plankartet.

§7-1. Felt G1-G5 (annen veggrunn – grøntanlegg)

- Feltene utgjør grøft/ grøntanlegg med allébeplantning langs Professor Smiths allé. Områdene skal gis helhetlig utforming i sammenheng med de deler av Professor Smiths allé som ligger utenfor planområdet.



§8. GRØNNSTRUKTUR

- a) Feltene F1-F4 og F6-F7 skal opparbeides som friområder for allmenn bruk.
- b) Forbindelser skal ha gjennomgående minimumsbredde på 3 meter fri for fysiske hindre.

§8-1. Felt F1 (friområde)

- a) Forbindelser
 - Det skal etableres tverrforbindelse for gående og syklende over dagens bekke drag slik at feltet knyttes sammen med utearealet på Gulsbogen skole tilstøtende planområdet og forbindelsen gjennom BG#1 i felt B1.
 - Det skal etableres en forbindelse for gående og syklende mellom Professor Smiths allé i sør til Sundlandgata i nord. Forbindelsen skal knyttes opp, gjennom BG#3 i felt A1, mot videre forbindelse for gående og syklende gjennom felt F2, og mot eksisterende forbindelse til Skogliveien, sør for Professor Smiths allé.
- b) Lekearealer
 - Feltet tillates opparbeidet med ett ballfelt á 20 m x 40 m og én kvartalslekeplass (jf. § 4-4f)
- c) Vegetasjon og overvannsbehandling
 - Eksisterende vegetasjon skal søkes bevart så fremt dette er hensiktsmessig med tanke på overvannsbehandling.
 - Feltet skal tilrettelegges for håndtering av lokalt overvann og tilført overvann fra felt B1 ved bruk av fordrøyning og/ eller infiltrasjon. Terrengforming og vegetasjon skal hensynta overvannshåndtering. Eventuell bearbeiding av terreng og vegetasjon skal hensynta og tilgjengeliggjøre bekke draget som et opplevelsesmessig og rekreativt element.

§8-2. Felt F2 (friområde)

- a) Det skal etableres en forbindelse for gående og syklende gjennom feltet som forbinder Sundlandgata i øst med Vintergata i vest.
- b) Det tillates ikke etablert løvfellende vegetasjon innenfor feltet.

§8-3. Felt F3 og F4 (friområde)

- a) Forbindelser
 - Det skal etableres en gangforbindelse gjennom feltet fra S6 i vest til Smithestrømsveien i øst.
- b) Lek og opphold
 - Det skal anlegges sentralt lekefelt innenfor området (ref. § 4-4).
 - Feltet kan opparbeides med ballfelt á til sammen inntil 40 m x 80 m og inntil to kvartalslekeplasser (ref. §4-4) for felt C1, C2 og C3.
 - Inntil 4,1 daa av friområdene kan disponeres til kvartalslekeplass og ballfelt (ref. § 4-4) for felt C1, C2 og C3.
- c) Anlegg
 - Det tillates oppført mindre anlegg for bysykkelstativ, toaletter og leskur innenfor feltet.
- d) Vegetasjon og overvannsbehandling
 - Feltet skal tilrettelegges for håndtering av lokalt overvann ved bruk av fordrøyning og/ eller infiltrasjon. Programmering, terrengforming, belegg og vegetasjon skal hensynta overvannshåndtering.
 - Eksisterende vegetasjon skal søkes bevart så fremt dette er hensiktsmessig med tanke på overvannsbehandling. Det skal etableres variert ny vegetasjon som busker, planter, trær og gress.

- e) Eksisterende veiadkomst gjennom felt F4 skal beholdes midlertidig inntil nedre del av Tilfartsveg Vest er ferdig utbygd og tatt i bruk, jfr. § 3-2 a) Det skal utarbeides egen plan for midlertidig vei- og kryssløsning.

§9. HENSYNSSONER

§9-1. H190 - Sikringssone Tilfartsveg Vest

Sikringssonen omfatter areal over og nær tunellanleggene for tilfartsvegen. Nye bygg eller anlegg innenfor disse sonene skal fundamenteres uavhengig av tunellene. Statens Vegvesen Region sør skal godkjenne fundamenteringsmetode. Søknad om tillatelse til tiltak innenfor sikringssonene for tunellanleggene skal forelegges Statens Vegvesen Region sør før tillatelse etter plan- og bygningslov kan gis.

§9-2. H570_1 – Det gamle jernbaneverkstedet på Sundland

Tiltak skal utføres i henhold til retningslinjer fastsatt i godkjent bevaringsstrategi for hensynssonen (ref. § 3-2 og § 3-3) inkludert registrerte kulturminner jfr. kommunal kulturminneregistrering utført i 2014.

§9-3. H570_2 – Smithestrømsveien og Sundhauggata

Tiltak som kan påvirke Strømsgodset kirke skal oversendes Buskerud fylkeskommune for uttalelse før rammetillatelse kan gis.

§9-4. H570_3 og 4 – Drengestue og stabbur i B3

§9-5. H570_5 – Område rundt Strømsgodset kirke samt Sundhauggata

VERTIKALNIVÅ 3

§10. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

§10-1. Felt S11 (veg)

Byggeplan for veg S11 skal godkjennes av veiholder.

§11. HENSYNSSONER

§11-1. H570_6 – Sundhaugen bru

Liste over bestemmelsesgrenser:

- BG#1 – Området omfatter jernbanens bankespor
- BG#2 – Midlertidig byggegrense tilknyttet bankespor
- BG#3 – Parkmessig forbindelse mellom Sundlandgata i sør og felt F2
- BG#4 – Sammenhengende allment tilgjengelig grøntareal i felt B1
- BG#5 – Bygulin i C1a og C1b
- BG#6 – 30 000 m² av totalt tillatt BRA for felt C1a bindes til BG#6. Dette inkluderer areal i eksisterende bebyggelse, beregnet uten tillegg for teoretiske plan.
- BG#7 – Område i C2 som skal detaljreguleres
- BG#8 – Bygulin i C2
- BG#9 - Midlertidig bygge og anleggssone



Byggeområder (PBL1985 § 25,1.ledd nr.1)

- Område for boliger med tilhørende anlegg
- Frittliggende småhusbebyggelse
- Konsentrert småhusbebyggelse
- Blokkbebyggelse
- Område for forretning
- Område for kontor
- Område for industrilager
- Område for offentlige bygninger
- Offentlig barnehage
- Offentlig undervisning
- Offentlig institusjon
- Offentlig kirke
- Område for særskilt angitt almenntilleggsformål
- Almenntilleggsformål
- Almenntilleggsformål
- Almenntilleggsformål
- Beverting
- Garasjeanlegg
- Bensinstasjon
- Annet byggeområde

Landbruksområder (PBL1985 § 25,1.ledd nr.2)

- Område for jord- og skogbruk

Offentlige trafikkområder (PBL1985 § 25,1.ledd nr.3)

- Offentlige trafikkområder
- Kjøreveg
- Gate med fortau
- Annen veggrunn
- Gang-/sykkelveg
- Sykkelveg
- Gangveg
- Gateut
- Torg
- Parkeringsplass
- Kollektivt anlegg
- Bussstoppeplass
- Jernbane
- Havneområde (landdelen)
- Kai
- Trafikkområde i sjø og vassdrag
- Havneområde i sjø
- Annet trafikkområde i sjø/vassdrag
- Annet trafikkområde (på land)

Friluftsområder (PBL1985 § 25,1.ledd nr.4)

- Friluftsområder
- Park
- Turveg
- Skiløype
- Anlegg for lek
- Anlegg for idrett og sport
- Annet friluftsområde
- Friluftsområde i sjø og vassdrag
- Badeområde
- Småbåthavn
- Annet friluftsområde i sjø/vassdrag

Fareområder (PBL1985 § 25,1.ledd nr.5)

- Høytrykksanlegg
- Skytebane
- Område med rasfare
- Område med annen særskilt angitt fare

Spesialområder (PBL1985 § 25,1.ledd nr.6)

- Privat veg
- Parkbelte i industristrøk
- Campingplass
- Friluftsområde (på land)
- Friluftsområde i sjø og vassdrag
- Golfbane
- Grav- og urnelund
- Privat småbåthavn (land)
- Privat småbåthavn (sjø)
- Anlegg og drift av kommunalteknisk virksomhet
- Vann- og avløpsanlegg
- Anlegg for telekommunikasjon
- Øvingsområde for forsvar/sivilforsvar
- Andre områder for anlegg i vassdrag eller i sjøen
- Friskiltone ved veg
- Restriksjonsområde rundt flyplass
- Naturvernomsråde (på land)
- Naturvernomsråde i sjø og vassdrag
- Bevaring av bygninger og anlegg
- Bevaring av bygninger
- Bevaring av anlegg
- Bevaring av landskap og vegetasjon
- område for særskilte anlegg
- Annet spesialområde

Fellesområder (PBL1985 § 25,1.ledd nr.7)

- Fellesområder
- Felles avkjørsel
- Felles gangareal
- Felles parkeringsplass
- Felles lekeareal for barn
- Fellesareal for garasjer
- Felles grøntanlegg

Annet fellesareal for flere eiendommer

Kombinerte formål (PBL1985 § 25,2.ledd)

- Bolig/Forretning/Kontor
- Bolig/Kontor
- Bolig/Offentlig
- Forretning/Kontor
- Forretning/Kontor/Industri
- Forretning/Industri
- Forretning/Kontor/Offentlig
- Kontor/Industri
- Offentlig/Almenntilleggsformål
- Annet kombinert formål
- Unyansert formål (kun for eldre planer)
- Rekkefølgebestemmelser
- Midlertidig trafikkområde

Kombinerte formål (PBL1985 § 25,2.ledd)

- Grense for restriksjonsområde
- Grense for bevaringsområde
- Grense for rekkefølgeområde

Bebyggelse og anlegg (PBL2008 § 12-5 NR.1)

- Bebyggelse og anlegg
- Boligbebyggelse
- Boligbebyggelse - frittliggende småhus
- Boligbebyggelse - konsentrert småhus
- Boligbebyggelse - blokkbebyggelse
- Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse
- Sentrumsformål
- Forretninger
- Tjenesteyting
- Barnehage
- Undervisning
- Kirke/annen religionsutøvelse
- Næringsbebyggelse
- Kontor
- Hotell
- Industri
- Bensinstasjon/vegsserviceanlegg
- Idrett
- Idrettsstadion
- Nærmiljøanlegg
- Energianlegg
- Fjernvarmeanlegg
- Vann- og avløpsanlegg
- Renovasjonsanlegg
- Øvrige kommunaltekniske anlegg
- Uteoppholdsareal
- Lekeplass
- Kombinert bebyggelse og anleggsformål
- Bolig/forretning/kontor
- Bolig/tjenesteyting
- Forretning/kontor
- Forretning/kontor/industri
- Forretning/industri
- Forretning/kontor/tjenesteyting
- Industri/lager
- Kontor/industri
- Kombinert med andre hovedformål

Samf anlegg og tekn infrastruktur (PBL2008 § 12-5 NR.2)

- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (arealer)
- Veg
- Kjøreveg
- Fortau
- Torg
- Gateut
- Gang/sykkelveg
- Gangveg/gangareal/gågate
- Sykkelveg/-felt
- Annen veggrunn - tekniske anlegg
- Annen veggrunn - grøntareal
- Trase for jernbane
- Holdplass/plattform
- Leskur/plattformtak
- Annen banegrunn - tekniske anlegg
- Annen banegrunn - grøntareal
- Kollektivholdeplass
- Parkering
- Parkeringsplasser med bestemmelser
- Parkeringshus/-anlegg
- Vann- og avløpsnett
- Telekommunikasjonsnett
- Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastruktur/traseer
- Samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastruktur/andre hovedformål

Grønnstruktur (PBL2008 § 12-5 NR.3)

- Grønnstruktur
- Turveg
- Friluftsområde
- Park
- Vegetasjonsskjerm
- Kombinerte grønnstrukturformål

Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (PBL2008 § 12-5 NR.5)

- LNFR-areal for nødvendige tiltak for LNFR
- Landbruksformål
- Jordbruk

Friluftformål

- Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL2008 § 12-5 NR.6)
- Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilh strandsone
- Småbåthavn

Hensynsoner (PBL2008 § 12-6)

- Faresone - Ras- og skredfare
- Faresone - Flomfare
- Faresone - Høytrykksanlegg
- Sikringsone - Byggeforsbud rundt veg, bane og flyplass
- Sikringsone - Frisikt
- Sikringsone - Andre sikringssoner
- Støysone - Rød sone iht. T-1442
- Støysone - Gul sone iht. T-1442
- Infrastruktursone - Krav vedrørende infrastruktur
- Angitthensynsoner - Bevaring naturmiljø
- Angitthensynsoner - Bevaring kulturmiljø
- Båndlegging etter lov om kulturminner

Bestemmelserområder (PBL2008 § 12-7)

- Bestemmelserområde-Anlegg- og riggområde
- Bestemmelserområde

Juridiske linjer og punkt PBL2008

- Sikringsonegrense
- Støysonegrense
- Infrastrukturgrense
- Angitthensynsgrense
- Båndlegginggrense nåværende
- Bestemmelsergrense
- Regulert høyde

Felles for PBL 1985 og 2008

- Regulerings- og bebyggelsesplanområde
- Planens begrensning
- Faresonegrense
- Formålsgrense
- Regulert tomtegrense
- Eiendomsgrense som skal oppheves
- Bygg, kulturminner mm. som skal bevares
- Byggeline
- Byggelinje
- Planlagt bebyggelse
- Bebyggelse som inngår i planen
- Bebyggelse som forutsettes fjernet
- Regulert senterlinje
- Frisiktslinje
- Regulert kant kjørebane
- Regulert kjørefelt
- Regulert parkeringsfelt
- Regulert fotgjengerfelt
- Regulert støyskjerm
- Regulert støttemur
- Bru
- Tunnel
- Målelinje/Avstandslinje
- Midtlinje vassdrag
- Vegstegning / fysisk sperre
- Stenging av avkjørsel
- Avkjørsel
- Innkjøring
- Utkjøring
- Tunnelåpning
- Eksisterende tre som skal bevares

PROFFEN HAGEBY REKKEHUS

GRUNNBOKSUTSKRIFT

**61-20-9013 Proffessor Smiths Alle - Ubekreftet
grunnboksrapport inkl eiendommens rettigheter**Grunnboksrapport
Datakilde: Kartverket**NORKART**Kommune: 3005 DRAMMEN
Grunneiendom: Gnr: 15 Bnr: 322Data uthentet: 15.06.2020 kl. 17:33
Oppdatert per: 15.06.2020 kl. 17:32**Grunnboksinformasjon****HJEMMELSOPPLYSNINGER****Rettighetshavere til eiendomsrett**[2016/460492-1/200](#)
25.05.2016**HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT**
Vederlag: NOK 5.501.935
KJØPER: PROFESSOR SMITHS HAGE UTVIKLING AS
Org.nr: 988728586
Gjelder denne registerenheten med flere**Urådigheter**2018/1523934-2/200 REGISTERENHETEN KAN IKKE DISPONERES OVER UTEN SAMTYKKE FRA
RETTIGHETSHAVER**HEFTELSE**

Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas kun ha historisk betydning, eller som vedrører en matrikkelenhets grenser og areal, er ikke overført til denne matrikkelenheten sin grunnboksutskrift.

Servitutter tinglyst på hovedbruket/avgivereiendommen før fradelingsdatoen, eller før eventuelle arealoverføringer, er heller ikke overført. Disse finner du på grunnboksutskriften til hovedbruket/avgivereiendommen. For festenummer gjelder dette servitutter eldre enn festekontrakten.

[2018/1523934-1/200](#)
08.11.2018 21:00**PANTEDOKUMENT**
BELØP: NOK 250.000.000
PANTHAVER: EIENDOMSMEGLER 1 MODUM AS
Org.nr: 912352331
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE*Sletter.*[2018/1523934-2/200](#)

08.11.2018 21:00

**REGISTERENHETEN KAN IKKE DISPONERES OVER
UTEN SAMTYKKE FRA RETTIGHETSHAVER**
RETTIGHETSHAVER: EIENDOMSMEGLER 1 MODUM AS
Org.nr: 912352331
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE[2019/863337-1/200](#)
25.07.2019 21:00**ERKLÆRING/AVTALE**
Erklæring vedrørende grøntareal, felles infrastruktur og belysning[2019/863337-2/200](#)

25.07.2019 21:00

**** DELVIS SLETNING FOR ALLE FREMTIDIG
UTSKILTE MATRIKKELENHETER**[2019/863349-1/200](#)
25.07.2019 21:00**BESTEMMELSE OM PARKERING**
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2019/1068272-1/200

BESTEMMELSE OM PARKERING

12.09.2019 21:00 KAN IKKE SLETTES UTEN SAMTYKKE FRA:DRAMMEN KOMMUNE
Org.nr: 921234554
RETTIGHETSHAVER:Knr:3005 Gnr:15 Bnr:327
RETTIGHETSHAVER:Knr:3005 Gnr:15 Bnr:328
Kopi bestilt: 15.06.2020 kl. 17:34 av Gunnar Olai Stavlund
Kopi bestilt: 15.06.2020 kl. 17:34 av Gunnar Olai Stavlund

2019/1068272-2/200 ERKLÆRING/AVTALE
12.09.2019 21:00 KAN IKKE SLETTES UTEN SAMTYKKE FRA:DRAMMEN KOMMUNE
Org.nr: 921234554
RETTIGHETSHAVER:Knr:3005 Gnr:15 Bnr:327
RETTIGHETSHAVER:Knr:3005 Gnr:15 Bnr:328
Erklæring vedrørende grøntareal
Kopi bestilt: 15.06.2020 kl. 17:34 av Gunnar Olai Stavlund
Kopi bestilt: 15.06.2020 kl. 17:34 av Gunnar Olai Stavlund

GRUNNDATA

2017/154532-1/200 REGISTRERING AV GRUNN
20.02.2017 DENNE MATRIKKELENHET OPPRETTET FRA:Knr:3005 Gnr:15 Bnr:232

2018/1044850-1/200 SAMMENSLÅING
19.07.2018 09:15 DENNE MATRIKKELENHETEN ER SAMMENSLÅTT MED:Knr:0602 Gnr:15 Bnr:320
DENNE MATRIKKELENHETEN ER SAMMENSLÅTT MED:Knr:0602 Gnr:15 Bnr:321
DENNE MATRIKKELENHETEN ER SAMMENSLÅTT MED:Knr:0602 Gnr:15 Bnr:323
DENNE MATRIKKELENHETEN ER SAMMENSLÅTT MED:Knr:0602 Gnr:15 Bnr:324
DENNE MATRIKKELENHETEN ER SAMMENSLÅTT MED:Knr:0602 Gnr:15 Bnr:325
DENNE MATRIKKELENHETEN ER SAMMENSLÅTT MED:Knr:0602 Gnr:16 Bnr:365
DENNE MATRIKKELENHETEN ER SAMMENSLÅTT MED:Knr:0602 Gnr:16 Bnr:366
DENNE MATRIKKELENHETEN ER SAMMENSLÅTT MED:Knr:0602 Gnr:16 Bnr:367
Elektronisk innsendt

2019/1068096-1/200 REGISTRERING AV GRUNN
12.09.2019 21:00 UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:3005 Gnr:15 Bnr:328

2019/1068118-1/200 REGISTRERING AV GRUNN
12.09.2019 21:00 UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:3005 Gnr:15 Bnr:327

2020/1713251-1/200 OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING
01.01.2020 00:00

RETTIGHETER PÅ ANDRE EIENDOMMER

Ingen rettigheter funnet.

For eventuelle utleggs- og arrestforretninger, samt forbehold tatt ved avhendelse, som tinglyses samme dag som andre frivillige rettsstiftelser, gjelder særskilte prioritetsregler, se tinglysingslovens § 20 andre ledd og § 21 tredje ledd.

Rapportmal: 'grunnbok' Versjon: '08102019.1' © Norkart AS



Kartverket

STAVLUND AS AVD. FREDRIKSTAD
POSTBOKS 421
1607 FREDRIKSTAD

Bestiller: drift@websystemer.as
Deres referanse: Proffessor Smiths Alle (Gunnar Olai Stavlund)
Vår referanse: 1935091/10768513
Bestilling: B2 2019-09-05 93

Dato
05.09.2019

Kopi av dokument fra vårt arkiv

Dere har bedt om en bekreftet kopi av følgende dokument fra arkivet:

Dok.nr.: 863337	Embete: 200	Registrert: 25.7.2019	Rettsstiftelse: DELVIS SLETNING FOR ALLE FREMTIDIG UTSKILTE MATF ERKLÆRING/AVTALE
---------------------------	-----------------------	---------------------------------	--

Dokumentet er registrert på blant annet følgende eiendom:

Knr. 0602 DRAMMEN	Gnr. 15	Bnr. 322	Fnr. 0	Snr. 0
-----------------------------	-------------------	--------------------	------------------	------------------

☒ Dokumentet følger vedlagt.

☐ Dokumentet følger ikke vedlagt. Vi kan ikke finne det i vårt arkiv.

Det finnes mye nyttig informasjon på våre nettsider www.tinglysing.no. På www.seeiendom.no er det mulig å se hva som er tinglyst i grunnboken. Ta også gjerne kontakt med vårt kundesenter på telefon 32 11 80 00. Kundesenteret er åpent alle hverdager fra klokken 09.00 til 15.00.

Med hilsen
Statens kartverk Tinglysing

ERKLÆRING VEDRØRENDE GRØNTAREAL, FELLES INFRASTRUKTUR OG BELYSNING



Innsender iht. folgebrev/
innsender ikke oppgitt:

920969798
...org.nr./fodselsnr.

1 BAKGRUNN OG PLAN

- i) Professor Smiths Hage Utvikling AS, org. nr.: 988 728 586, er eier og hjemmelshaver til gnr. 15 bnr. 322 i Drammen kommune ("Hovedbølet"). Som ledd i utviklingen av Proffen Hageby, skal det etter hvert fradeles eiendommer på delfelter i henhold til reguleringsplan for området. Parsell 1 gnr. 15 bnr. 327 og Parsell 2 gnr. 15 bnr. 328 er de to første eiendommene som fradeles.

2 GRØNTAREAL

- i) Når alle eiendommene er fradelt, vil det ligge igjen et grøntareal kun på Hovedbølet ("Grøntarealet"). Se vedlagt kartskisse (Vedlegg 1). Som følge av at området er under utvikling kan det være avvik mellom vedlegg og Grøntarealet slik det blir realisert. Rettighetene gjelder Grøntarealet med faktiske grenser som eksisterer når alle eiendommene er fradelt Hovedbølet.
- ii) Eiendommene skal ha lik rett til å bruke Grøntarealet.
- iii) Eiendommene skal ha rett til å bruke andre omkringliggende grøntarealer som forutsatt i reguleringsplan "Områderegulering for Sundland" med bestemmelser og tilhørende retningslinjer, vedtatt 16. juni 2015.
- iv) Kostnader til drift og vedlikehold av grøntarealene dekkes av eiendommene i henhold til kostnadsfordeling, jf. punkt 5 i erklæringen, så langt drift- og vedlikeholdsansvar ikke overtas av kommunen.

3 FELLES INFRASTRUKTUR

- i) Veiene på Hovedbølet mellom eiendommene skal være tilgjengelig for allmennheten. Se vedlagt kartskisse (Vedlegg 2). Kostnader til drift og vedlikehold av veiene dekkes av eiendommene i henhold til kostnadsfordeling, jf. punkt 5 i erklæringen.
- ii) Eiendommene gis rett til å ha felles teknisk infrastruktur, så som rør, avløp, installasjoner mv. ("Felles Teknisk Infrastruktur") liggende i grunnen til Hovedbølet. Kostnader til drift og vedlikehold av Felles Teknisk Infrastruktur dekkes av eiendommene i henhold til kostnadsfordeling, jf. punkt 5 i erklæringen.
- iii) Den enkelte eiendom gis rett til å ha egen teknisk infrastruktur ("Egen Teknisk Infrastruktur") i grunnen til Hovedbølet og er ansvarlig for drift og vedlikehold, samt er ansvarlig for enhver skade og økonomisk tap som måtte oppstå i den forbindelse.
- iv) Dersom det er behov for omlegging av eksisterende Egen Teknisk Infrastruktur, skal den enkelte eiendom besørge og bekoste omlegging.



Doknr: 863337 Tinglyst: 25.07.2019
STATENS KARTVERK

7 VEDLEGG

1. Skisse med oversikt over Grøntareal, datert 25. april 2019.
2. Skisse med oversikt over Felles Teknisk Infrastruktur, datert 26. februar 2019.

8 SIGNATUR

Oslo, den 10. juli 2019

For Professor Smiths Hage Utvikling AS:


Tonje Rismo
i henhold til fullmakt

K. N. TINGLYSES
Eiendomsmegler Dahl AS
Org.nr. 912 352 331

EMI Høddum AS

LINN-CECILIE BERGSTAD
Eiendomsmegler MNEF





Kartverket

STAVLUND AS AVD. FREDRIKSTAD
POSTBOKS 421
1607 FREDRIKSTAD

Bestiller: drift@websystemer.as
Deres referanse: Proffessor Smiths Alle (Gunnar Olai Stavlund)
Vår referanse: 1935102/10768567
Bestilling: B2 2019-09-05 96

Dato
05.09.2019

Kopi av dokument fra vårt arkiv

Dere har bedt om en bekreftet kopi av følgende dokument fra arkivet:

Dok.nr.:	Embete:	Registrert:	Rettsstiftelse:
863337	200	25.7.2019	DELVIS SLETNING FOR ALLE FREMTIDIG UTSKILTE MATF ERKLÆRING/AVTALE

Dokumentet er registrert på blant annet følgende eiendom:

Knr.	Gnr.	Bnr.	Fnr.	Snr.
0602 DRAMMEN	15	322	0	0

☒ Dokumentet følger vedlagt.

☐ Dokumentet følger ikke vedlagt. Vi kan ikke finne det i vårt arkiv.

Det finnes mye nyttig informasjon på våre nettsider www.tinglysing.no. På www.seeiendom.no er det mulig å se hva som er tinglyst i grunnboken. Ta også gjerne kontakt med vårt kundesenter på telefon 32 11 80 00. Kundesenteret er åpent alle hverdager fra klokken 09.00 til 15.00.

Med hilsen
Statens kartverk Tinglysing

ERKLÆRING VEDRØRENDE GRØNTAREAL, FELLES INFRASTRUKTUR OG BELYSNING



Innsender iht. folgebrev/
innsender ikke oppgitt:

920969798
...org.nr./fodselsnr.

1 BAKGRUNN OG PLAN

- i) Professor Smiths Hage Utvikling AS, org. nr.: 988 728 586, er eier og hjemmelshaver til gnr. 15 bnr. 322 i Drammen kommune ("Hovedbølet"). Som ledd i utviklingen av Proffen Hageby, skal det etter hvert fradeles eiendommer på delfelter i henhold til reguleringsplan for området. Parsell 1 gnr. 15 bnr. 327 og Parsell 2 gnr. 15 bnr. 328 er de to første eiendommene som fradeles.

2 GRØNTAREAL

- i) Når alle eiendommene er fradelt, vil det ligge igjen et grøntareal kun på Hovedbølet ("Grøntarealet"). Se vedlagt kartskisse (Vedlegg 1). Som følge av at området er under utvikling kan det være avvik mellom vedlegg og Grøntarealet slik det blir realisert. Rettighetene gjelder Grøntarealet med faktiske grenser som eksisterer når alle eiendommene er fradelt Hovedbølet.
- ii) Eiendommene skal ha lik rett til å bruke Grøntarealet.
- iii) Eiendommene skal ha rett til å bruke andre omkringliggende grøntarealer som forutsatt i reguleringsplan "Områderegulering for Sundland" med bestemmelser og tilhørende retningslinjer, vedtatt 16. juni 2015.
- iv) Kostnader til drift og vedlikehold av grøntarealene dekkes av eiendommene i henhold til kostnadsfordeling, jf. punkt 5 i erklæringen, så langt drift- og vedlikeholdsansvar ikke overtas av kommunen.

3 FELLES INFRASTRUKTUR

- i) Veiene på Hovedbølet mellom eiendommene skal være tilgjengelig for allmennheten. Se vedlagt kartskisse (Vedlegg 2). Kostnader til drift og vedlikehold av veiene dekkes av eiendommene i henhold til kostnadsfordeling, jf. punkt 5 i erklæringen.
- ii) Eiendommene gis rett til å ha felles teknisk infrastruktur, så som rør, avløp, installasjoner mv. ("Felles Teknisk Infrastruktur") liggende i grunnen til Hovedbølet. Kostnader til drift og vedlikehold av Felles Teknisk Infrastruktur dekkes av eiendommene i henhold til kostnadsfordeling, jf. punkt 5 i erklæringen.
- iii) Den enkelte eiendom gis rett til å ha egen teknisk infrastruktur ("Egen Teknisk Infrastruktur") i grunnen til Hovedbølet og er ansvarlig for drift og vedlikehold, samt er ansvarlig for enhver skade og økonomisk tap som måtte oppstå i den forbindelse.
- iv) Dersom det er behov for omlegging av eksisterende Egen Teknisk Infrastruktur, skal den enkelte eiendom besørge og bekoste omlegging.



Doknr: 863337 Tinglyst: 25.07.2019
STATENS KARTVERK

7 VEDLEGG

1. Skisse med oversikt over Grøntareal, datert 25. april 2019.
2. Skisse med oversikt over Felles Teknisk Infrastruktur, datert 26. februar 2019.

8 SIGNATUR

Oslo, den 10. juli 2019

For Professor Smiths Hage Utvikling AS:


Tonje Rismo
i henhold til fullmakt


KEN TINGLYSES
Eiendomsmegler Dahl AS
Org.nr. 912 352 331

EMI Høglund AS

LINN-CECILIE BERGSTAD
Eiendomsmegler MNEF



VEDLEGG 2



Felles infrastruktur

FORELØB-
26.02.2019

[illegible]



STAVLUND AS AVD. FREDRIKSTAD
POSTBOKS 421
1607 FREDRIKSTAD

Bestiller: drift@websystemer.as
Deres referanse: Proffessor Smiths Alle (Gunnar Olai Stavlund)
Vår referanse: 1935107/10768593
Bestilling: B2 2019-09-05 97

Dato
05.09.2019

Kopi av dokument fra vårt arkiv

Dere har bedt om en bekreftet kopi av følgende dokument fra arkivet:

Dok.nr.:	Embete:	Registrert:	Rettsstiftelse:
863349	200	25.7.2019	BESTEMMELSE OM PARKERING

Dokumentet er registrert på blant annet følgende eiendom:

Knr.	Gnr.	Bnr.	Fnr.	Snr.
0602 DRAMMEN	15	322	0	0

☒ Dokumentet følger vedlagt.

☐ Dokumentet følger ikke vedlagt. Vi kan ikke finne det i vårt arkiv.

Det finnes mye nyttig informasjon på våre nettsider www.tinglysing.no. På www.seeiendom.no er det mulig å se hva som er tinglyst i grunnboken. Ta også gjerne kontakt med vårt kundesenter på telefon 32 11 80 00. Kundesenteret er åpent alle hverdager fra klokken 09.00 til 15.00.

Med hilsen
Statens kartverk Tinglysing

ERKLÆRING VEDRØRENDE PARKERING



Innsender iht. folgebrev/
innsender ikke oppgitt:

920969798
org.nr./fødselsnr.

1 BAKGRUNN OG FORMÅL

- i) Professor Smiths Hage Utvikling AS, org. nr.: 988 728 586, er eier og hjemmelshaver til eiendommene gnr. 15 bnr. 327 ("Parsell 1"), gnr. 15 bnr. 328 ("Parsell 2") i Drammen kommune. Parsell 1 og 2 inngår i felt B1.1 i reguleringsplan "Områderegulering for Sundland" med bestemmelser og tilhørende retningslinjer, vedtatt 16. juni 2015.

2 PARKERING

- i) Parsell 1 og 2 skal ha rett til midlertidig parkeringsplass som ligger på gnr. 15 bnr. 322 i Drammen kommune ("Hovedbølet") (Vedlegg 1). Retten til midlertidig parkeringsplass gjelder frem til midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest til den permanente parkeringskjelleren som er planlagt på felt B1.4 (og/eller B1.5) foreligger ("Naboeiendommen"). Parsell 1 og 2 vil da få rett og plikt til å bytte parkeringsplass slik at den midlertidige parkeringsplassen bortfaller på det tidspunkt det gis tillatelse til å bruke den permanente parkeringskjelleren.
- ii) Bruk av parkeringsplassene i den permanente parkeringskjelleren reguleres i vedtektene som vil gjelde for parkeringskjelleren i sameiet på Naboeiendommen.
- iii) Drift og vedlikehold av den midlertidige parkeringsplassen og den permanente parkeringskjelleren deles likt mellom brukerne.

3 TINGLYSING

- i) Erklæringen skal tinglyses på Hovedbølet.
- ii) Erklæringen skal slettes fra Hovedbølet når Naboeiendommen er fradelt Hovedbølet og brukstillatelse for den permanente parkeringskjelleren er gitt. Erklæringen vil da kun være tinglyst på Naboeiendommen.

4 VEDLEGG

- 1. Skisse med oversikt over parkeringsplass, datert 5. april 2019.



Doknr: 863349 Tinglyst: 25.07.2019
STATENS KARTVERK



VEDLEG 1



KONTAKT

MEGLER

Gunnar Olai Stavlund - Eiendomsmegler MNEF

gunnar@stavlund.no

91 35 31 25 / 69 30 24 50



UTVIKLER

Margrethe Lindbæk - Prosjektleder Bane NOR Eiendom

margrethe.lindbaek@banenor.no

417 87 201

BANE NOR EIENDOM

Idé og design lemon.no

3D rift.no

Det tas forbehold om ev. trykkfeil.



proffenhageby.no

BANE NOR
EIENDOM